

Утверждаю
 Директор УКПШ «Коммунальник»

 О.И. Халимоненко

Прейскурант тарифов на платные услуги выполняемые по заказам населения с 18 февраля 2020 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Тариф в денежных знаках образца образца 2009 года, бел.руб.	Состав (характеристика) работ	Норма времени на выполняемую работу ч/ч (1 раб.)
1.Полы					
1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м2	5,15	Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление,антисептирование и укладка прокладок Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню) Временное крепление лаг расшивинами.	0,66
2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м2	3,98	снятие старых лаг. Изготовление ,антисептирование и укладка подкладок Прокладка гидроизоляционного рулонного материалла под подкладку.заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.	0,51
3	Перестилка чистых дощатых полов	м2	6,79	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Чистка досок от шпаклевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на старое место.	0,87
4	Сплачивание дощатых полов	м2	3,90	расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой.	0,5
5	Укрепление дощатых полов (без добавления досок)	м2	1,41	прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок	0,18
6	Смена досок в полах до трех штук в одном месте	м	4,61	Удаление негодных досок.	0,59
7	Смена деревянных плинтусов	м.п	1,56	Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам.	0,2
8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м2	1,95	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.	0,25
9	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м2	3,90	Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.	0,5
10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м2	0,94	Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола.	0,12
11	шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м2	1,09	Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола.	0,14
12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45шт. (без шлифовки и циклевки)	м2	10,93	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыка-	1,4

				ний у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.	
13	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок от 45-100шт. (без шлифовки и циклевки)	м2	13,90	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыканий у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.	1,78
14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100шт (без шлифовки и циклевки)	м2	17,10	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыканий у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.	2,19
15	Перестилка полов из Щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки)	м2	11,71	Разборка покрытия пола. Исправление лаг.(обрешетки). Укладка щитов на прежнее место.	1,5
16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	2,81	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.	0,36
17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5м2	место	8,59	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.	1,1
18	Замена штучного паркета в одном месте до 1м2	место	12,34	Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.	1,58
19	Шлифовка и циклевка паркетных полов,ранее покрытых мастикой или лаком.	м2	2,19	Смачивание поверхности. Шлифовка пола. Циклевка пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.	0,28
20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м2	0,78	Циклевка(шлифовка)паркетных полов, зачистка мест примыканий у ниш,порогов,стен и столбов.	0,1
21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м2	2,66	Циклевка(шлифовка)паркетных полов, зачистка мест примыканий у ниш,порогов,стен и столбов.	0,34
22	Смена керамических плиток до 10шт в одном месте	шт	0,78	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.	0,1
23	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте	шт	0,47	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.	0,06
24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте	место	2,89	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.	0,37
25	Заделка выбоин в цементных полах площадью выше от 0,25м2 до 0,5 м2 в одном месте	место	5,00	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.	0,64
26	Заделка выбоин в цементных полах 0,5 до 1 м2	место	8,59	Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.	1,1

27	Разборка кирпичных столбиков	м2	0,47	Разбивка столбиков	0,06
28	Разборка лаг деревянных	м2	0,55	Разборка лаг	0,07
29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м2	2,26	Снятие плинтусов. Разборка пола или настила	0,29
30	Разборка покытия полов из ленолиума	м2	1,02	Снятие старого ленолеума со свертыванием его в рулон	0,13
31	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	3,59	Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и чисткой их от раствора	0,46
32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов(без разборки настила)	м2	3,51	Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.	0,45
33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов(без разборки настила)	м2	3,90	Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.	0,5
34	Снятие деревянных плинтусов	м.п	0,23	Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей	0,03
35	Разборка цементных плинтусов	м.п	1,56	Вырубка плинтусов	0,2
36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полицементного раствора	м2	2,34	Расчистка основания. Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности.	0,3
37	Смена покрытий из ленолеума	м2	4,29	Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с разравниванием. Обработка стыков.	0,55
38	Устройство тепловых полов с электронагревом	м2	32,80	Разметка и пробивка борозд. Укладка нагревательного провода с подключением его к электросети. Установка датчика и выключателя. Установка дополнительного автомата. Заделка борозд раствором. Укладка покрытия.	4,2
39	Укладка ламинированных полов	м2	3,12	Укладка уплотнителя. Укладка ламината	0,4
40	Шпатлевка паркетных полов	м2	0,77	Шпатлевание паркетного пола за один раз	0,099
41	Шпатлевка деревянных полов	м2	0,61	Шпатлевание деревянного пола за один раз	0,078
42	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м2	1,80	Разметка и нарезка полотниц с пригонкой по контуру помещения Укладка полотниц. Обработка и сварка стыков. Установка простых плинтусов с креплением к стенам.	0,23
43	Устройство готового деревянного плинтуса	м2	0,62	Разметка, нарезка и установка плинтуса	0,08
44	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м2	2,19	Снятие старой шпатлевки	0,28
45	Устройство покрытия пола из ковралина на плинтусах	м2	2,66	Раскрой материала. Укладка материала с креплением плинтусами	0,34
46	Устройство покрытия пола из ковралина на клею	м2	3,12	Раскрой материала. Наклейка материала с разравниванием.	0,4
47	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок(сбивка гвоздями)	м2	3,67	Сборка щита сплошного	0,47
48	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам	м2	3,51	Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню). Временное крепление лаг расшивинами.	0,45
49	Укладка лаг из досок по готовому основанию	м2	2,73	Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под прокладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.	0,35
50	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или	м2	4,14	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка	

	вчетверть из досок толщиной 28мм по готовым балкам или лагам			досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов	0,53
51	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36мм по готовым балкам или лагам	м2	4,53	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов	0,58
52	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам	м2	4,92	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов	0,63
53	Устройство чистых дощатых полов впритык или вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам	м2	5,62	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов	0,72
54	Устройство чистых дощатых полов впритык или из брусков толщиной 46мм	м2	8,51	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов	1,09
55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях	м2		Нанесение мастики на готовое основание. Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у ниш,порогов и стен с прирезкой по месту. Установка простых плинтусов.	
	при количестве клепок:				
55.1	до 45шт	м2	11,40		1,46
55.2	от 46 до 100шт	м2	13,67		1,75
55.3	более100	м2	16,32		2,09
56	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке	м2	8,04	Заделка трещин,выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеювого раствора вручную на огрунтованую поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов Перетирка уложенной плитки.	1,03
57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм	м2	3,67	Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм.	0,47
58	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,94	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных	0,12
59	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	4,06	Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса.	0,52
60	Устройство плинтуса из ПВХ	м	0,86	Нанесение мастики с установкой плинтуса	0,11
61	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,19	Разборка плинтусов	0,024
62	Разборка покрытий полов из ДСП	м2	1,19	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания	0,152
63	Разборка покрытий полов из ДВП	м2	0,55	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания	0,07
64	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2	м2		Настилка покрытия на мастике	
64.1	в один слой	м2	4,61		0,59
64.2	в два слоя	м2	7,89		1,01
65	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2	м2		Настилка покрытия на мастике	
65.1	в один слой	м2	3,98		0,51
65.2	в два слоя	м2	6,79		0,87
66	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10м2	м2	2,11	Настилка покрытия с креплением гвоздями	0,27
67	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10м2	м2	1,80	Настилка покрытия с креплением гвоздями	0,23
68	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	3,28	Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой.	0,42

69	Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью до 20м2	м2	3,51	Устройство покрытия с подготовкой основания	0,47
70	Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью свыше 20м2	м2	3,36	Устройство покрытия с подготовкой основания	0,45
71	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2	м2	3,59	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания	0,48
71.1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м2	0,04		0,005
72	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2	м2	3,14	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания	0,42
72.1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м2	0,03		0,004
73	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20 мм с устройством плинтуса	м2	3,29	Устройство покрытия пола толщ. 20мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса	0,44
74	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м2	7,70	Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.	1,03

2.Оконные проемы

1	Установка форточка с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	22,57	Снятие оконной сварки. Изготовление форточка. Врезка горбылька в створку. Установка форточка в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов. Навеска створки на место. Вставка стекла в форточку.	2,89
2	Смена форточка	форточка	3,59	Снятие старой форточка с петель, навеска новой готовой форточка с пригонкой по месту и вырезкой приборов	0,46
3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусок	25,54	Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с креплениями) переплета на прежнее место.	3,27
4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусок	40,61	Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с креплениями) переплета на прежнее место.	5,2
5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	16,40	Снятие наличников и оконных переплетов. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Навеска (установка с креплением) переплета на прежнее место.	2,1
6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	5,00	Снятие переплетов. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место.	0,64
7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок.	створка	3,59	Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора.	0,46
8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	18,12	Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка створки на клею. Пригонка отремонтированной створки (с вырезкой петель при необходимости).	2,32
9	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	16,87	Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка переплета на клею. Пригонка	2,16

				отремонтированного переплета. Установка переплета на прежнее место с закреплением.	
10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски	шт	5,08	Расчистка трещин, установка реек на клею и их зачистка после ремонта.	0,65
11	Малый ремонт форточки	форточка	6,72	Снятие форточки. Пристройка форточки и установка угольником Навеска форточки на прежнее место.	0,86
12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	29,67	Снятие оконной коробки с выломкой четвертей	3,8
13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	32,02	Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах.	4,1
14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт	1,80	Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе	0,23
15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт.	1,56	Снятие подоконной доски.	0,2
16	снятие мозаиччатых подоконных досок	м2	17,96	Снятие мозаиччатой подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах	2,3
17	Установка подоконных досок	м	2,34	Установка подоконной доски. Заделка швов цементным раствором. Нанесение полиуретановой пены.	0,3
18	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	7,73	Снятие оконной колоды	0,99
19	Снятие оконных створок	створка	3,12	Снятие оконной створки с отвинчиванием петель.	0,4
20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2	блок	25,14	Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.	3,22
21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2	блок	29,05	Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.	3,72
22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	1,09	нанесение полиуретановой пены	0,14
23	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен Площадью:	блок		Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.	
23.1.	до 1 м2		7,18		0,92
23.2.	до 2 м2		8,43		1,08
23.3.	до 3 м2		9,68		1,24
23.4.	свыше 3 м2		10,93		1,4
24	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД Площадью:	блок		Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.	
24.1.	до 1 м2		8,28		1,06
24.2.	до 2 м2		9,68		1,24
24.3.	до 3 м2		11,17		1,43
24.4.	свыше 3 м2		12,57		1,61

25	Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 В проемы:	блок		Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.	
25.1.	кирпичных стен		16,40		2,1
25.2.	КПД		18,90		2,42
26	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью:	блок		Установка оконного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом	
26.1.	1,5 м2		5,47		0,7
26.2.	3 м2		7,03		0,9
27	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД Площадью до:	блок		Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.	
27.1.	1,5 м2		9,14		1,17
27.2.	3 м2		11,17		1,43
28	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5м2 до 2 м2	блок	6,40	Установка балконного дверного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.	0,82
29	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока 1,5 м2 до 2 м2	блок	10,39	Снятие створок со стеклопакетами. Установка блока в проектное положениес выверкой. Крепление. Навешивание створок, Проверка механизмов открытия. Огрунтовка проема латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.	1,33
30	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	2,42	Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.	0,31
31	Установка подоконной доски из МФД	м	2,34	Установка подоконной доски из МФД Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.	0,3
32	Изготовление слухового окна	м2	11,09	Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой стенок досками. Остекление слухового окна.	1,42
33	Установка готового слухового окна	шт	3,20	Установка слухового окна с креплением к стене.	0,41
34	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (балконных,дверных) блоков в проемы кирпичных стен	м.стыка	0,39	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (дверных) блоков	0,05
35	Герметизация мест примыкания оконных блоков пароизоляционной лентой	м.стыка	0,61	Герметизация мест примыкания оконных блоков пароизоляционной лентой	0,078
36	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута	м	0,39	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута	0,05
37	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	3,12	Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива.	

				Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.	0,4
38	Установка штапика	м	0,14	Установка и крепление	0,018
39	Снятие форточек	форточка	0,86	Снятие форточки.	0,11
40	Установка форточки с ее изготовлением и вставкой	форточка	2,73	Навеска готовой форточки с пригонкой по месту	0,35
41	Установка оконных коробок в каменных стенах	м2		Очистка проемов. Установка и крепление коробок.	
	Площадью:				
41.1	до 2 м2		7,57		0,97
41.2	более 2 м2		5,54		0,71
42	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня	м2		Набивка брусков на оонные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок.	
	Площадью:				
42.1	до 2 м2		33,34		4,27
42.2	более 2м2		24,36		3,12
43	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня	м2		Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок	
	Площадью:				
43.1	до 2 м2		12,18		1,56
43.2	более 2м2		7,97		1,02
44	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня	м2		Крепление и конопатка коробок	
	Площадью:				
44.1	до 2 м2		12,18		1,56
44.2	более 2м2		7,97		1,02
45	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	створка		Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.)	
	Переплет:				
45.1	створный		11,87		1,52
45.2	глухой		4,29		0,55
46	Установка металлических решеток на окна	м2		Разметка крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток.	
46.1	в каменных стенах		6,01		0,77
46.2	в бетонных стенах		7,97		1,02
47	Установка подоконной доски из ПВХ	м	2,19	Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.	0,28
48	Установка откосов из ПВХ	м2	2,73	Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой.	0,35
49	Установка деревянного оконного блока	блок		Установка оконного блока с креплением коробки.	
	Площадью:				
49.1	до 2 м2		20,30		2,6

49.2	более 2м2		23,27		2,98
3.Дверные проемы					
1	Снятие дверных полотен	полотно	2,26	Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель.	0,29
2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	29,67	Снятие дверной коробки с выломкой четвертей.	3,8
3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	32,02	Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах	4,1
4	Снятие дверных колодв деревянных стенах	колода	7,73	Снятие дверной колоды	0,99
5	Снятие дверных коробок в перегородках	колода	4,14	Снятие дверной колоды	0,53
6	Смена наличников	м.п.	1,33	Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением.	0,17
7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусек	28,11	Снятие дверного полотна. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска дверного полотна на прежнее место.	3,6
8	Смена на месте дверной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусек	24,21	Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.	3,1
9	Смена на месте бруска деревянной коробки в перегородках	брусек	43,73	Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.	5,6
10	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	109,25	Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. сборкадверного полотна на клею. Пригонка и навеска.	13,99
11	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	75,20	Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. пригонка и навеска полотна.	9,63
12	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	10,46	Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна. Пристрожка полотна по кромкам.	1,34
13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	21,87	Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.	2,8
14	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	1,09	Нанесение полиуретановой пеной	0,14
15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	12,34	Укрепление коробок	1,58
16	Обивка дверей дермантином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м2	9,45	Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дермантином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.	1,21
17	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки	м2	12,65	Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков. Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дермантином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная	1,62

				постановка накладных приборов, снятие петель и обратная навеска дверного полотна.	
18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	0,86	Формирование и прибивка утеплительных валиков.	0,11
19	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	1,09	Установка и крепление приборов	0,14
20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов),	прибор или 2 петли	0,30	Долбление гнезд. Установка и крепление прибора.	0,37
21	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	2,03	Долбление гнезд. Установка и крепление прибора.	0,26
22	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0,30	Снятие старого, установка, крепление нового прибора.	0,14
23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель(дверных оконных и форточных) всех видов.	прибор или 2 петли	0,30	Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.	0,89
24	Смена ручек - скоб.	прибор	0,30	Снятие старой ручки. Установка и крепление новой ручки.	0,29
25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,30	Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.	0,21
26	Установка фрамужных приборов.	прибор	4,84	Установка и регулировка фрамужного прибора.	0,62
27	Смена фрамужных приборов	прибор	7,03	Снятие старого фрамужного прибора. Установка и регулировка нового фрамужного прибора.	0,9
28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	3,12	Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета	0,4
29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	9,29	Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).	1,19
30	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной	прибор	6,25	Долбление гнезд. Установка и крепление замка	0,8
31	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной	прибор	5,78	Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета)	0,74
32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	3,67	Установка дверной пружины или фиксатора оконного	0,47
33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	3,12	Смена дверной пружины или оконного фиксатора	0,4
34	Врезка глазка оптического дверного	шт	3,20	Сверление отверстия. Установка глазка	0,41
35	Установка цепочки дверной	прибор	1,33	Установка дверной цепочки	0,17
36	Установка полотен наружных	полотно	7,81	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.	1,0
37	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	6,17	Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.	0,79
38	Устройство арки	м2	7,34	Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов.	0,94
39	Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера)	м2	1,02	Покрытие дверного полотна и коробки пропиточным составом	0,13
40	Пристрожка дверного полотна со снятием	полотно	5,15	Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием	0,66
41	Пристрожка дверного полотна без снятия	полотно	3,75	Пристрожка дверного полотна рубанком на месте	0,48

42	Смена сердцевин в замке	шт	4,61	Снятие замка. Замена сердцевин. Установка замка на место.	0,59
43	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками	блок		Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.	
43.1	площадью проема до 2 м2		6,33		0,81
43.2	площадью проема до 3 м2		7,26		0,93
44	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками	блок			
44.1	площадью проема до 2 м2		7,89		1,01
44.2	площадью проема до 3 м2		9,29		1,19
45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах При площади проема:	м2		Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.	
45.1	до 3 м2		13,20		1,69
45.2	свыше 3 м2		10,70		1,37
46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах При площади проема:	м2		Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.	
46.1	до 3 м2		11,71		1,5
46.2	свыше 3 м2		9,53		1,22
47	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах При площади проема:	м2		Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.	
47.1	до 3 м2		12,03		1,54
47.2	свыше 3 м2		9,84		1,26
48	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах При площади проема:	м2		Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.	
48.1	до 3 м2		10,46		1,34
48.2	свыше 3 м2		8,67		1,11
49	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах При площади проема:	м2		Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.	
49.1	до 3 м2		11,48		1,47
49.2	свыше 3 м2		9,45		1,21
50	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах При площади проема:	м2		Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.	
50.1	до 3 м2		10,00		1,28
50.2	свыше 3 м2		8,28		1,06
51	Установка дверных коробок	коробка	6,79	Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением	0,87

				коробки к стене.	
52	Установка балконных наружных полотен	полотно	7,18	Установка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска полотен.	0,92
53	Установка дверей входных наружных металлических	т		Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников.	
53.1	в бетонных стенах		593,71		76,03
53.2	в кирпичных стенах		588,95		75,42

4. Штукатурные работы (внутри здания)

1	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м.кв.	5,86	Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	0,75
2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м.кв.	4,84	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	0,62
3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м.кв.	5,54	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	0,71
4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м.кв.	6,25	Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	0,8
5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м.кв.	5,15	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	0,66
6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м.кв.	5,86	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	0,75
7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м.кв.	16,01	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	2,05
8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м.кв.	17,41	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий	2,23
9	Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором	м.кв.	9,14	Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений	1,17
10	Вытягивание падуг цементно-известковым раствором	м.кв.	9,37	Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений	1,2
11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором	м.кв.	8,36	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка	1,07
12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором	м.кв.	9,84	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка	1,26
13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором	м.кв.	13,43	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка	1,72
14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором	м.кв.	16,24	Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка	2,08
15	Затирка бетонных поверхностей стен	м.кв.	2,50	Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий	0,32
16	Затирка бетонных поверхностей потолков	м.кв.	3,28	Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий	0,42
17	Беспесчаная накрывка стен	м.кв.	1,25	Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий	0,16
18	Беспесчаная накрывка потолков	м.кв.	1,56	Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий	0,2
19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса	м.кв.	0,30	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами	0,59
20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или	м.кв.	0,30	Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами	0,25

	древесно-волоконистыми плитами без устройства каркаса				
21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м.кв.	0,30	Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швов между листами	0,55
22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконистыми плитами с устройством каркаса	м.кв.	7,81	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами	1,0
23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконистыми плитами без устройства каркаса	м.кв.	5,78	Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами	0,74
24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м.кв.	8,59	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит)	1,1
25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м.кв.	4,14	Прибивка листов (плит)	0,53
26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м.кв.	1,53	Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит)	0,85
27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м.кв.	0,94	Прибивка листов (плит)	0,52
28	Обшивка каменных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м.кв.	1,59	Разметка и сверление отверстий для установки дюбелей. Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит)	0,88
29	Обивка поверхности стен штучной дранью	м.кв.	0,59	Прибивка драни	0,33
30	Обивка поверхности потолков штучной дранью	м.кв.	3,90	Прибивка драни	0,5
31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м.кв.	6,95	Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой. Покрытие проволоки (сетки) цементным молоком. Обмазка поверхности раствором. Отделка поверхности	0,89
32	Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг»	м.кв.	17,18	Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стены «Сайдингом»	2,2
33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте	м.кв.	11,09	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,42
34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте	м.кв.	15,23	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,95
35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 кв.м в одном месте	м.кв.	12,10	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,55
36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте	м.кв.	9,92	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,27
37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте	м.кв.	11,95	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,53
38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 кв.м в одном месте	м.кв.	9,92	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,27
39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте	м.кв.	11,40	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,46
40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте	м.кв.	13,74	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,76
41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 кв.м в одном месте	м.кв.	11,71	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,5
42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте	м.кв.	8,59	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,1
43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте	м.кв.	9,68	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,24

44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 кв.м в одном месте	м.кв.	14,60	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка дроби Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	1,87
45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м.кв.	2,11	Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки	0,27
46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м шва	2,89	Очистка поверхности от набела. Расчистка швов. Конопатка швов. Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов с зачисткой кромок	0,37
47	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	кв.м обшивки	0,78	Шпатлевка швов. Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных). Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки	0,1
48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	пог.м	0,55	Обмазка раствором. Заглаживание поверхности	0,07
49	Ремонт штукатурки откосов по камню	кв.м	21,08	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	2,7
50	Ремонт штукатурки откосов по дереву	кв.м	15,62	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка дроби Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий	2
51	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	кв.м	26,32	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка дроби (по дереву). Нанесение раствора. Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков	3,37
52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	кв.м	2,73	Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки	0,35
53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	кв.м	2,66	Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки	0,34
54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокастровых плит, фанеры или картона	кв.м	0,70	Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель	0,09
55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м	5,54	Срубка наплывов бетона. Прочистка поверхности	0,71
56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	кв.м	6,33	Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками размером 40 x 40 мм)	0,81
57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см	пог.м полосы	0,78	Раскрой сетки. Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором	0,1
58	Устройство каркаса из проволочной сетки	кв.м	1,41	Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой	0,18
59	Декоративная штукатурка стен (шуба)	кв.м	10,93	Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки под «шубу». Нанесение декоративного слоя	1,4
60	Устройство внутреннего утепления стен	кв.м	5,00	Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка. Оштукатуривание	0,64
61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	кв.м	18,90	Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройства каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала.	2,42
62	Ремонт под "шубу" площадью до 1 м2 в одном месте	кв.м	11,40	Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности.	1,46
63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и П	кв.м	0,94	Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель	0,12
64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	3,12	Очистка поверхности . Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок.	0,4
65	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	2,19	Приготовление состава. Установка уголка.	0,28
66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов.	м2		Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение	

				фактуры.	
66.1	на прямолинейных поверхностях		5,78		0,74
66.2	на криволинейных поверхностях		7,34		0,94
67	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов.	м2		Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием и затиранием.	
67.1	на прямолинейных поверхностях		4,53		0,58
67.2	на криволинейных поверхностях		6,87		0,88
5. Облицовочные работы					
1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток	кв.м	13,35	Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25 % плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки	1,71
2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток	кв.м	16,95	Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25 % плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки	2,17
3	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	кв.м	7,42	Шлифовка поверхности. Облицовка плитками. Очистка поверхности облицовки	0,95
4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком	кв.м	5,86	Устройство каркаса из деревянных брусков или постановка пробок. Облицовка поверхности пластиком. Постановка раскладок	0,75
5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клею или мастике)	кв.м	1,95	Облицовка пластиком по подготовленной поверхности	0,25
6	Установка карнизных или плитусных плиток по стенам	пог.м	1,33	Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток	0,17
7	Установка карнизных или плитусных плиток по столбам и откосам	пог.м	1,48	Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток	0,19
8	Установка встроенных деталей	деталь	1,72	Установка деталей. Заполнение швов. Очистка установленных деталей	0,22
9	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	1,87	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки	0,24
10	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	1,41	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки	0,18
11	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	3,28	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки	0,42
12	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	2,50	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки	0,32
13	Смена карнизных или плитусных плиток	плитка	1,95	Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки	0,25
14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	кв.м	1,72	Разборка облицовки	0,22
15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25 %	кв.м	2,34	Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель	0,3
16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25 % до 50 %	кв.м	4,53	Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель	0,58
17	Разборка покрытий стен из керамической плитки	кв.м	2,03	Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкой в штабель	0,26
18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	кв.м	11,09	Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к брусок	1,42
19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	кв.м	11,71	Разметка. Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного.	1,5

				Крепление панелей гвоздями к бруску	
20	Устройство подвесного потолка	кв.м	11,48	Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов	1,47
21	Оклейка потолков пластиковыми плитами	кв.м	2,89	Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Огрунтовка. Оклейка потолка плитами. Фугование стыков	0,37
22	Обшивка стен гипсокартоном	кв.м	4,45	Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой	0,57
23	Обшивка потолков гипсокартоном	кв.м	8,04	Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой	1,03
24	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200x300 мм.	кв.м	6,17	Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов.	0,79
25	Фугование швов	м.шва	0,23	Заполнение швов массой (фуга)	0,029
26	Разборка подвесных потолков	кв.м	3,44	Разборка подшивки.	0,44
27	Устройство подшивки потолка досками	кв.м	4,22	Разметка. Пришивка досок.	0,54
28	Обшивка стен вагонкой	кв.м	2,50	Обшивка стен вагонкой	0,32
29	Снятие пластиковых плит с потолка	кв.м	0,86	Снятие пластиковых плит с потолка.	0,11
30	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	2,19	Приготовление клеящего состава. Установка уголка	0,28
31	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса	кв.м		Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.	
	Площадью ремонтируемых мест				
31.1	до 1 м2		3,12		0,4
31.2	до 5 м2		2,66		0,34
31.3	до 10 м2		2,26		0,29
32	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	кв.м	5,47	Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.	0,7

6. Малярные работы

1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	кв.м	3,28	Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза	0,42
2	Шпатлевка бетонных стен без окраски	кв.м	2,42	Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз	0,31
3	Водоэмульсионная окраска стен	кв.м	3,12	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза	0,4
4	Водоэмульсионная окраска потолков	кв.м	3,83	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза	0,49
5	Акриловая окраска стен	кв.м	3,12	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза	0,4
6	Акриловая окраска потолков	кв.м	3,83	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза	0,49
7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями	кв.м	3,28	Соскабливание скребком	0,42
8	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен	кв.м	2,26	Намачивание поверхности. Снятие старого слоя	0,29
9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	кв.м	0,86	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз	0,11
10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	кв.м	1,02	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с	0,13

				последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз	
11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	кв.м	3,90	Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,5
12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	кв.м	4,76	Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,61
13	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	кв.м	2,58	Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,33
14	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	кв.м	3,83	Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,49
15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	кв.м	4,45	Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,57
16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	кв.м	5,47	Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,7
17	Улучшенная масляная окраска полов	кв.м	3,83	Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,49
18	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	кв.м	7,03	Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,9
19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	кв.м	1,87	Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз	0,24
20	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	кв.м	10,62	Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за один раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	1,36
21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	кв.м	2,97	Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз	0,38
22	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	пог.м	1,95	Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	0,25
23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	кв.м	8,59	Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза	1,1
24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	кв.м	0,94	Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,12
25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	кв.м	2,03	Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Шлифовка. Окраска за 2 раза	0,26
26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз	кв.м	0,62	Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз	0,08
27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза	кв.м	0,78	Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,1
28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком	кв.м	2,73	Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,35

29	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	кв.м	5,31	Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,68
30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	0,39	Покрытие поверхности лаком за 1 раз	0,05
31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	кв.м	0,55	Покрытие поверхности лаком за 1 раз	0,07
32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	0,86	Покрытие поверхности лаком за 2 раза	0,11
33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	кв.м	0,94	Покрытие поверхности лаком за 2 раза	0,12
34	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	кв.м	1,17	Огрунтовка нитролаком за 1 раз. Зачистка пузырьков воздуха и ворса. Покрытие паркетным лаком за 2 раза	0,15
35	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	0,47	Покрытие поверхности лаком за 1 раз	0,06
36	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	1,25	Покрытие поверхности лаком за 2 раза	0,16
37	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	0,62	Покрытие поверхности лаком за 1 раз	0,08
38	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	1,48	Покрытие поверхности лаком за 2 раза	0,19
39	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	0,70	Покрытие поверхности лаком за 1 раз	0,09
40	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	1,80	Покрытие поверхности лаком за 2 раза	0,23
41	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	1,02	Покрытие поверхности лаком за 1 раз	0,13
42	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	кв.м	2,58	Покрытие поверхности лаком за 2 раза	0,33
43	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	кв.м	1,41	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз	0,18
44	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	кв.м	2,26	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,29
45	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз	кв.м	2,89	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз	0,37
46	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза	кв.м	4,92	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,63
47	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	кв.м	1,25	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз	0,16
48	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	кв.м	2,03	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,26
49	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	кв.м	2,42	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз	0,31
50	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	кв.м	4,29	Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза	0,55
51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски	кв.м	2,19	Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски.	0,28

	2 раза (кроме водосточных труб)			Окраска за 2 раза	
63	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	кв.м	3,98	Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз	0,51
64	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	кв.м	4,76	Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза	0,61
65	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	кв.м	2,58	Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз	0,33
66	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	кв.м	3,20	Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза	0,41
67	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз	кв.м	2,81	Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 1 раз	0,36
68	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза	кв.м	4,06	Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 2 раза	0,52
69	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	кв.м	3,51	Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз	0,45
70	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза	кв.м	4,84	Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза	0,62
71	Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза	кв.м	0,62	Окраска по "шубе" поверхности за два раза	0,08
72	Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза	кв.м	0,78	Окраска по "шубе" поверхности за два раза	0,1
73	Масляная окраска стен по "шубе" за два раза	кв.м	0,62	Окраска по "шубе" поверхности стен за два раза	0,08
74	Грунтовка стен, полов			Огрунтовка поверхности	
74.1	за 1 раз	кв.м	0,30		0,038
74.2	за 2 раза	кв.м	0,37		0,047
75	Грунтовка потолков			Огрунтовка поверхности	
75.1	за 1 раз	кв.м	0,34		0,043
75.2	за 2 раза	кв.м	0,41		0,052
76	Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз	кв.м	0,55	Окраска за 1 раз	0,07
77	Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз	кв.м	0,62	Окраска за 1 раз	0,08
78	Снятие клеевой краски со стен и потолков	кв.м	0,55	Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя.	0,07
79	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков	кв.м	0,31	Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя.	0,04
80	Снятие акриловой краски со стен и потолков	кв.м	1,41	Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя.	0,18
81	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой	кв.м		Огрунтовка поверхности	
81.1	первый слой		0,62		0,08
81.2	последующий слой		0,62		0,08
82	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	кв.м	1,56	Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Окраска за 2 раза.	0,2
83	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски	кв.м		Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза	
83.1	до 10%		1,95		0,25

83.2	до 35%		3,28		0,42
83.3	более 35%		4,84		0,62
84	Окраска известковыми составами внутри помещений	кв.м			
84.1	по штукатурке		1,17	Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска.	0,15
84.2	по кирпичу и бетону		0,62	Очистка поверхности. Окраска.	0,08
84.3	по дереву		0,62	Очистка поверхности. Окраска.	0,08

7. Стекольные работы

1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 кв.м	кв.м	3,20	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением	0,41
2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м	кв.м	2,66	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением	0,34
3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 кв.м	кв.м	3,36	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением	0,43
4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м	кв.м	2,97	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением	0,38
5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 кв.м	кв.м	6,95	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место	0,89
6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м	кв.м	3,28	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место	0,42
7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м	кв.м	2,97	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место	0,38
8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 кв.м	кв.м	6,17	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место	0,79
9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м	кв.м	3,05	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место	0,39
10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	кв.м	7,42	Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место	0,95
11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	кв.м	2,89	Очистка фальцев от старой замазки. Промазка силиконовым клеем. Укрепление стекла	0,37
12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1,0 кв.м	кв.м	4,92	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев	0,63
13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м	кв.м	6,87	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев	0,88
14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 кв.м	кв.м	9,37	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев	1,2
15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1,0 кв.м	кв.м	2,26	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев	0,29
16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади	кв.м	3,28	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев	0,42

	стекла свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м				
17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 кв.м	кв.м	4,29	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев	0,55
18	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв до 1,5 кв.м	кв.м	2,58	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.	0,33
19	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв до 1,5 кв.м	кв.м	2,73	Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.	0,35
20	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 кв.м до 1,5 кв.м	кв. м	3,51	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев	0,45

8. Обойные работы

1	Оклейка стен простыми обоями	кв.м	1,80	Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями	0,23
2	Оклейка стен тисненными или плотными обоями	кв.м	2,19	Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхности. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями	0,28
3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	кв.м	3,90	Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями	0,5
4	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	пог.м	0,23	Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза	0,03
5	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои	пог.м	0,31	Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза	0,04
6	Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки	пог.м	0,39	Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза	0,05
7	Оклейка потолков обоями	кв.м	2,03	Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями	0,26
8	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	кв.м	4,53	Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой	0,58
9	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	кв.м	5,78	Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой	0,74
10	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	кв.м	2,66	Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой	0,34
11	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	кв.м	4,06	Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой	0,52
12	Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовки поверхности	кв.м	1,72	Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой	0,22
13	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	кв.м	8,20	Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель. Снятие и обратная установка приборов. Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой	1,05
14	Обшивка стен картоном	кв.м	0,86	Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру	0,11
15	Подшивка потолков картоном	кв.м	1,17	Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру	0,15
16	Снятие обоев	кв.м	0,70	Снятие старых обоев	0,09
17	Снятие линкруста	кв.м	0,70	Снятие линкруста	0,09

18	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	кв.м	0,16	Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски	0,02
19	Смена на стенах высококачественных обоев	кв.м	4,45	Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка	0,57
20	Смена высококачественных обоев на потолке	кв.м	5,78	Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка	0,74
21	Наклейка потолочных плинтусов	пог.м	0,47	Крепление потолочного плинтуса клеем	0,06
22	Покрытие поверхности жидкими обоями	кв.м	1,64	Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. Приготовление состава. Нанесение отделочного состава за один раз.	0,21
23	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями	кв.м	2,89	Очистка потолка от набега. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями.	0,37

9. Центральное отопление

1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	4,33	Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий	0,56
2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	8,88	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов	1,15
3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	14,68	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов	1,9
4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	1,31	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	0,17
5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	2,86	Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона	0,37
6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	4,63	Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона	0,6
7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	пог.м	7,49	Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей	0,97
8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	пог.м	7,65	Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей	0,99
9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	пог.м	9,27	Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей	1,2
10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	8,27	Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу	1,07
11	Смена кронштейнов	шт.	2,01	Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки	0,26

12	Смена радиаторных пробок	шт.	2,39	Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке	0,31
13	Смена манометра или термометра	прибор	1,54	Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке	0,2
14	Ремонт ручных насосов	насос	41,71	Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение к трубопроводу. Опробование насоса	5,4
15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	2,78	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана	0,36
16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	2,01	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана	0,26
17	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	24,72	Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках	3,2
18	Добавление крайней секции к радиатору	секция	15,84	Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки	2,05
19	Снятие крайних секций радиатора	секция	11,66	Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки	1,51
20	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	14,75	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок	1,91
21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	18,93	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок	2,45
22	Демонтаж ручных насосов	насос	11,59	Отсоединение насоса со снятием его с креплений	1,5
23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор	9,04	Отсоединение и снятие прибора	1,17
24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор	11,43	Отсоединение и снятие прибора	1,48
25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	2,39	Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей	0,31
26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	2,78	Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей	0,36
27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	3,48	Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей	0,45
28	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	3,17	Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника	0,41
29	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	1,93	Снятие старого микровоздушника и установка нового	0,25
30	Смена отопительного прибора	прибор	18,08	Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора	2,34
31	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	11,59	Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка	1,5
32	Снятие водогрейных колонок	колонка	7,03	Отсоединение арматуры от трубопровода.	0,91
33	Установка водогрейных колонок	комплект	26,34	Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.	3,41

10. Водопровод и канализация

1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	3,86	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб	0,5
2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	м	4,33	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб	0,56
3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	м	4,71	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб	0,61
4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	5,87	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб	0,76
5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	6,41	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб	0,83
6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм	м	9,35	Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка	1,21
7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м	13,90	Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой	1,8
8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	9,66	Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой	1,25
9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более	м	4,63	Резка труб. Снятие креплений	0,6
10	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	8,81	Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика)	1,14
11	Смена пластмассовых канализационных труб	м	4,79	Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях	0,62
12	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	6,33	Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений	0,82
13	Ремонт вентиля	вентиль	2,47	Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике	0,32
14	Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	3,86	Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку	0,5
17	Слитье стояка холодной воды	стояк	3,86	Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды	0,5
18	Слитье стояка горячей воды	стояк	4,63	Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды	0,6
19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	2,94	Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка	0,38
20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	10,58	Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков	1,37
21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	14,60	Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков	1,89

22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	20,08	Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. Установка креплений с пробивкой отверстий	2,6
23	Смена фаянсового унитаза	прибор	16,15	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	2,09
24	Смена фаянсового умывальника	прибор	15,45	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	2
25	Смена раковины	прибор	9,73	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	1,26
26	Смена мойки на одно отделение	прибор	16,22	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	2,1
27	Смена мойки на два отделения	прибор	19,31	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	2,5
28	Смена ванны любой модели	прибор	38,86	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	5,03
29	Смена сиденья к унитазу	шт.	5,33	Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья	0,69
30	Смена манжеты к унитазу	шт.	6,18	Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты	0,8
31	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	7,57	Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу	0,98
32	Смена держки к смывному бачку	шт.	3,32	Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой	0,43
33	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	8,42	Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением	1,09
34	Смена трапа	шт.	6,95	Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба	0,9
35	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	5,56	Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба	0,72
36	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	2,70	Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением	0,35
37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	8,50	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя	1,1
38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	13,90	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя	1,8
39	Смена смесителя для ванны	шт.	10,04	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя	1,3
40	Смена водоразборных кранов	шт.	2,55	Снятие старого крана. Установка нового крана	0,33
41	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	5,64	Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана	0,73
42	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой детали из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	6,57	Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей	0,85
43	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	1,54	Регулировка клапанов смывного бачка на месте	0,2
44	Снятие фаянсового унитаза	прибор	4,63	Отсоединение и снятие прибора	0,6
45	Снятие смывного бачка	прибор	2,70	Отсоединение и снятие прибора	0,35
46	Снятие смывной трубы	прибор	4,09	Отсоединение и снятие смывной трубы	0,53
47	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	5,56	Отсоединение и снятие прибора	0,72
48	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	2,09	Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода	0,27
49	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	6,80	Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений	0,88
50	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	3,24	Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной	0,42

				головке. Закручивание вентиляльной головки	
51	Смена головки вентиля	шт.	2,70	Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе	0,35
53	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	4,17	Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы	0,54
54	Смена сифона в ванной	шт.	6,26	Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка	0,81
55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	2,55	Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка Присоединение новой	0,33
56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	2,78	Подсоединение гибкой подводки	0,36
57	Замена душевой кабины и поддона	прибор	70,30	Демонтаж старого комплекта. Установка нового	9,1
58	Установка душевой кабины и поддона	прибор	61,80	Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону	8
59	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Комп	прибор	27,81	Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки	3,6
60	Замена смесителя с душевой сеткой	прибор	11,59	Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой	1,5
61	Смена обвязки для ванны	прибор	11,20	Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба	1,45
62	Установка тумбы под мойку	шт.	12,36	Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации	1,6
63	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	4,02	Снятие старого шланга. Установка нового	0,52
64	Смена головки смесителя	шт.	2,55	Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе	0,33
65	Укрепление унитаза	прибор	4,87	Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза Установка унитаза и крепление к полу	0,63
66	Смена трубы излива на смесителе	шт.	1,93	Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием ее к смесителю	0,25
67	Ремонт смесителя	шт.	4,63	Откручивание и замена вентиляльной головки	0,6
68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	8,88	Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения	1,15
69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	3,63	Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место	0,47
70	Установка заглушек	шт.	3,24	Нарезка резьбы. Накручивание заглушки	0,42
71	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт.	8,50	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление	1,1
72	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	9,66	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление	1,25
73	Смена сальникового кольца смесителя	шт.	1,93	Замена сальникового кольца	0,25

74	Смена унитаза типа «Компакт»	прибор	20,86	Демонтаж старого унитаза. Установка нового	2,7
75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм	стык	1,93	Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков	0,25
76	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	3,86	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение	0,5
77	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	4,63	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение	0,6
78	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	5,41	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение	0,7
79	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	4,63	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений	0,6
80	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	5,41	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений	0,7
81	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 до 100 мм	кран	6,18	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений	0,8
82	Установка биде	прибор	24,57	Разметка места установки. Сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка биде с креплением. Установка выпуска с сифоном. Установка смесителя с присоединением подводок горячей и холодной воды	3,18
83	Смена биде	прибор	30,75	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	3,98
84	Смена выпуска ванны	выпуск	6,64	Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном	0,86
85	Смена полотенцесушителя	прибор	10,66	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	1,38
86	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	7,72	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление. Расчеканка выпуска сифона	1
87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	21,48	Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место	2,78
88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	4,63	Прочистка, промывка	0,6
89	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	2,32	Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона	0,3
90	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	20,86	Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки	2,7
91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	10,04	Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой	1,3
92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	13,90	Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя	1,8
93	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	38,86	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	5,03
94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	10,66	Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе	1,38
95	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	8,42	Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе	1,09
96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	23,17	Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной	3

97	Смена эллипсной резины	шт.	6,18	Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек	0,8
98	Набивка сальника в вентиле	прибор	2,47	Откручивание и поднятие грундбоксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбоксы	0,32
99	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м		Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание.	
99.1	диаметром 50 мм		5,64		0,73
99.2	диаметром 100 мм		6,33		0,82
99.3	диаметром 150 мм		7,03		0,91
100	Прокладка трубопроводов из стальных труб	м		Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопроводов с устранением обнаруженных дефектов.	
100.1	диаметром 50 мм		2,70		0,35
100.2	диаметром 100 мм		3,63		0,47
101	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб	м		Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.	
101.1	диаметром 150 мм		5,64		0,73
101.2	диаметром 200 мм		5,95		0,77
102	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах,	м		Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную	
102.1	диаметром до 25мм		1,00		0,13
102.2	диаметром до 32мм		1,08		0,14
102.3	диаметром до 40мм		1,16		0,15
102.4	диаметром до 50мм		1,31		0,17
102.5	диаметром до 63мм		1,62		0,21
102.6	диаметром до 90мм		1,78		0,23
102.7	диаметром до 110мм		1,93		0,25
102.8	диаметром до 160мм		2,39		0,31
103	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках,	м		Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.	
103.1	диаметром до 50мм		2,47		0,32
103.2	диаметром до 63мм		2,70		0,35
103.3	диаметром до 90мм		2,94		0,38
103.4	диаметром до 110мм		3,09		0,4
103.5	диаметром до 160мм		3,94		0,51
103.6	диаметром до 225мм		4,48		0,58
104	Сварка полиэтиленовых труб	стык	0,15	Выравнивание стыков труб. Сварка труб.	0,02
105	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб	м		Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Установка муфт с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора. Гидравлическое испытание.	
105.1	диаметром 100 мм		3,09		0,4
105.2	диаметром 150 мм		3,48		0,45
105.3	диаметром 200 мм		3,63		0,47

106	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб	м		Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание.	
106.1	диаметром 110 мм	м	3,24		0,42
106.2	диаметром 160 мм	м	2,52		0,46
108	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб	м		Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием	
108.1	диаметром 50 мм	м	2,30		0,42
108.2	диаметром 100 мм	м	3,39		0,62
108.3	диаметром 150 мм	м	4,76		0,87
109	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб	м		Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием	
109.1	диаметром 150мм		2,08		0,38
109.2	диаметром 200 мм		2,35		0,43
110	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб	м		Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием	
110.1	диаметром 100 мм		2,30		0,42
110.2	диаметром 150 мм		2,57		0,47
111	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб			Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием	
111.1	диаметром 50 мм		2,46		0,45
111.2	диаметром 100 мм		3,01		0,55
114	Отключение домового ввода	ввод	11,06	Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. Закрытие колодца.	2,02
115	Установка задвижки чугунной водопроводной	задвижка		Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка.	
115.1	диаметром 50 мм		2,85		0,52
115.2	диаметром 80 мм		4,43		0,81
115.3	диаметром 100 мм		6,30		1,15
116	Снятие чугунной водопроводной задвижки	задвижка		Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях	
116.1	диаметром 50 мм		2,57		0,47
116.2	диаметром 80 мм		3,23		0,59
116.3	диаметром 100 мм		4,60		0,84
117	Закрытие или открытие задвижки в колодце	задвижка		Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика.	
117.1	диаметром 50 мм		2,41		0,44
117.2	диаметром 80 мм		2,68		0,49
117.3	диаметром 100 мм		2,90		0,53
118	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных	задвижка		Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром.	
118.1	диаметром 50 мм		0,47		0,086
118.2	диаметром 80 мм		0,53		0,096
118.3	диаметром 100 мм		0,57		0,104
119	Ремонт задвижек	задвижка		Замена сальниковой набивки	
119.1	диаметром 50 мм		3,83		0,7
119.2	диаметром 80 мм		4,33		0,79
119.3	диаметром 100 мм		5,09		0,93
120	Установка поливочных вентиля	вентиль	1,20	Установка поливочного вентиля	0,22
121	Замена вентиля	вентиль		Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений	

121.1	диаметром 15 мм		3,89		0,71
121.2	диаметром 20 мм		4,05		0,74
121.3	диаметром 25 мм		4,27		0,78
121.4	диаметром 32 мм		4,49		0,82
121.5	диаметром 50 мм		4,71		0,86
122	Смена вентиля (шарового крана) в колодце	вентиль		Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривания колодца. Снятие вентиля или шарового крана. Установка нового вентиля или шарового крана, проверка работы. Закрытие колодца.	
122.1	диаметром 20 мм		8,92		1,63
122.2	диаметром 32 мм		10,13		1,85
122.3	диаметром 50 мм		11,77		2,15
123	Установка вентиля (шарового крана) в колодце	вентиль		Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривания колодца. Установка вентиля (шарового крана), проверка работы и герметичности соединения. Закрытие колодца.	
123.1	диаметром 20 мм		8,49		1,55
123.2	диаметром 32 мм		9,69		1,77
123.3	диаметром 50 мм		15,99		2,07
124	Ремонт вентиля	вентиль		Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.	
124.1	диаметром 15 мм		1,31		0,17
124.2	диаметром 20 мм		1,54		0,2
124.3	диаметром 32 мм		2,47		0,32
124.4	диаметром 50 мм		5,41		0,7
125	Закрытие или открытие вентиля в колодце	вентиль		Закрытие или открытие вентиля	
125.1	диаметром 15 мм		0,93		0,121
125.2	диаметром 20 мм		0,97		0,126
125.3	диаметром 25 мм		1,06		0,137
136	Прочистка и промывка чугунных сифонов	сифон	3,24	Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.	0,42
137	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	сифон	1,54	Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.	0,2
147	Зачеканка стыков	стык		Укладка колец каболки. Обмазка раствором. Зачеканка.	
147.1	диаметром до 50 мм		3,09		0,4
147.2	диаметром до 100 мм		5,02		0,65
148	Установка заглушек	шт.		Приварка фланцев. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами	
148.1	диаметром 50 мм		6,10		0,79
148.2	диаметром 80 мм		6,95		0,9
148.3	диаметром 100 мм		8,19		1,06
149	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	фас. часть	7,11	Снятие и установка с заделкой раструбов	0,92
152	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком	прибор	12,90	Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.	1,67
153	Установка раковины	прибор	4,17	Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.	0,54
154	Установка трапа диаметром 50 мм	шт	3,86	Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков	0,5
155	Устранение течи из соединения гибкой подводки	соединение	1,93	Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.	0,25
156	Установка смесителя для ванны	шт	5,18	Установка смесителя	0,67
157	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети	крепление	1,54	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.	0,2

158	Установка креплений для умывальников и моек	шт	2,47	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.	0,32
159	Резка труб	резка		Разметка и резка труб	
159.1	диаметром до 25 мм		0,46		0,06
159.2	диаметром до 32 мм		0,54		0,07
159.3	диаметром до 50 мм		0,85		0,11
160	Сварка труб в стык	стык		Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его.	
160.1	диаметром до 50 мм		3,63		0,47
160.2	диаметром до 100 мм		5,41		0,7
161	Нарезка внешней резьбы на трубах	конец		Нарезка внешней резьбы	
161.1	диаметром до 25 мм		1,16		0,15
161.2	диаметром до 32 мм		1,62		0,21
161.3	диаметром до 50 мм		2,55		0,33
162	Гнутье трубы	изгиб		Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом	
162.1	диаметром до 15 мм		0,54		0,07
162.2	диаметром до 25 мм		0,70		0,09
162.3	диаметром до 32 мм		0,85		0,11
163	Приварка фланцев	фланец		Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его.	
163.1	диаметром до 50 мм		4,48		0,58
163.2	диаметром до 100 мм		6,41		0,83
164	Приварка отводов	отвод		Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварки отвода.	
164.1	отводы диаметром 50 мм		4,48		0,58
164.2	отводы диаметром 100 мм		6,72		0,87
165	Установка накладной муфты	муфта		Приварка упорных колец. Установка муфты.	
165.1	диаметром до 100 мм		22,71		2,94
165.2	диаметром до 150 мм		23,41		3,03
166	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке	фас. часть		Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.	
166.1	отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 32 мм		2,55		0,33
166.2	отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 50 мм		2,94		0,38
166.3	отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 100 мм		5,41		0,7
166.4	тройник диаметром до 32 мм		3,71		0,48
166.5	тройник диаметром до 50 мм		4,25		0,55
166.6	тройник диаметром до 100 мм		7,96		1,03
166.7	крестовина диаметром до 32 мм		5,02		0,65
166.8	крестовина диаметром до 50 мм		5,72		0,74
166.9	крестовина диаметром до 100 мм		10,97		1,42
167	Обследование технического состояния приборов учета воды	прибор	0,77	Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды	0,1
190	Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей	свищ	6,18	Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. Приварка гайки, заворачивание болта в гайку.	0,8
193	Снятие ванны	прибор	17,46	Отсоединение старого прибора	2,26
194	Установка ванны	прибор	21,40	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	2,77
195	Установка фаянсового унитаза	прибор	11,51	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	1,49
196	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	7,96	Отсоединение старого прибора	1,03

197	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	5,95	Установка смесителя	0,77
198	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	10,89	Установка смесителя	1,41
199	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	2,55	Снятие старого смесителя.	0,33
200	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	3,01	Снятие старого смесителя.	0,39
201	Снятие смесителя для ванны	шт.	4,87	Снятие старого смесителя	0,63
202	Снятие полотенцесушителя	прибор	3,24	Отсоединение старого прибора.	0,42
203	Установка полотенцесушителя	прибор	7,42	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	0,96
204	Снятие сифона	прибор	1,70	Демонтаж сифона	0,22
205	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	12,67	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка кронштейна проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе	1,64
206	Установка мойки на одно отделение	прибор	10,66	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	1,38
207	Установка мойки на два отделения	прибор	13,29	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	1,72
208	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	4,02	Снятие смесителя	0,52
209	Снятие вентиляльной головки	шт.	0,77	Откручивание вентиляционной головки от корпуса. Установка новой.	0,1
210	Прочистка душевой сетки	шт.	0,62	Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место.	0,08
211	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя.	шт	0,31	Снятие сеточки. Очистка. Установка на место.	0,04
212	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	2,47	Разборка трубопровода.	0,32
213	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые	м		Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.	
	Диаметром:				
213.1	до 15 мм		9,81		1,27
213.2	до 32 мм		10,20		1,32
213.3	до 63 мм		11,12		1,44
213.4	до 100 мм		12,28		1,59
214	Прокладка труб из полипропилена	м		Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.	
	Диаметром трубопровода:				
214.1	15 мм		9,19		1,19
214.2	20 мм		8,88		1,15
214.3	25 мм		7,03		0,91
214.4	32 мм		5,64		0,73
214.5	50 мм		6,80		0,88
215	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб	м		Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.	
	Диаметром:				
215.1	20 мм		13,90		1,8
215.2	25 мм		11,05		1,43
215.3	32 мм		8,96		1,16
215.4	40 мм		8,73		1,13

216	Смена сгонов При диаметре трубопровода:	шт		Разъединение сгона. Соединение нового сгона.	
216.1	до 15 мм		1,54		0,2
216.2	до 20 мм		2,24		0,29
216.3	до 32 мм		3,71		0,48
226	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	23,56	Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.	3,05
227	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	22,25	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.	2,88
228	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	22,56	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.	2,92
229	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	3,01	Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом.	0,39
230	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	1,47	Укладка трубы	0,19
231	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	9,12	Снятие старого, установка нового полотенцесушителя	1,18

11. Электромонтажные работы

1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	15,34	Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование	1,8
2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	5,11	Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование	0,6
3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт.	5,62	Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование	0,66
4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке	шт.	7,16	Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование	0,84
5	Установка потолочного патрона	шт.	4,94	Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой	0,58
6	Установка настенного патрона	шт.	7,07	Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой	0,83
7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	12,44	Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование	1,46
8	Установка подвесного патрона	патрон	7,59	Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности	0,89
9	Установка подвесного светильника	светильник	10,23	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности	1,2

10	Установка светильника типа «Бра»	шт.	12,10	Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности	1,42
11	Установка люминесцентных светильников на штырях	шт.	13,64	Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование	1,6
12	Установка люминесцентных светильников на подвесах	шт.	16,53	Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование	1,94
13	Установка люстры (светильника) многорожковой	люстра	16,96	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой	1,99
14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	4,26	Установка и заделка крюка	0,5
15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	9,03	Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка	1,06
16	Установка щитка для электросчетчика	щиток	8,69	Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка	1,02
17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	7,76	Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование	0,91
18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	1,45	Пробивка борозд с зачисткой поверхности	0,17
19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	2,90	Пробивка борозд с зачисткой поверхности	0,34
20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	0,51	Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления	0,06
21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	0,94	Отсоединение проводов. Снятие светильника	0,11
22	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	3,58	Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика	0,42
23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	41,76	Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля	4,9
25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	прибор	15,34	Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата	1,8
26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор	11,93	Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата	1,4
27	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м	розетка	11,08	Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование	1,3
28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электро-разводка квартиры	15,34	Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов	1,8
29	Установка галогеновых светильников	шт.	21,31	Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование	2,5
30	Замена галогеновых светильников	шт.	24,72	Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов	2,9

31	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	25,57	Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам	3
32	Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	3,41	Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети	0,4
33	Установка автоматов квартирных	автомат	4,18	Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование	0,49
34	Замена автоматов квартирных	автомат	5,97	Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов	0,7
35	Смена провода сечением 2 x 2,5 кв.мм при скрытой проводке в бетонных стенах	м	4,26	Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд	0,5
36	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	6,99	Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование	0,82
37	Перекидка проводов	одна перекидка	24,72	Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов	2,9
38	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	8,52	Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника	1
39	Установка блока выключатель + переключатель + розетка	блок	15,77	Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование	1,85
40	Смена блока выключатель + переключатель + розетка	блок	12,78	Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением	1,5
41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	13,64	Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением	1,6
42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	9,37	Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение	1,1
43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м	3,15	Разметка и пробивка. Укладка провода с заделкой борозд.	0,37
44	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м	4,52	Разметка и пробивка. Укладка провода с заделкой борозд.	0,53
45	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	м	2,81	Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода	0,33
46	Ремонт светильников с люминисцентными лампами	светильник		Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей.	
46.1	1- ламповых		3,32		0,39
46.2	2-ламповых				
46.2.1	одной лампы		3,58		0,42
46.2.2	двух ламп		5,62		0,66
46.3	4-ламповых				
46.3.1	одной лампы		3,75		0,44
46.3.2	каждой последующей лампы		2,05		0,24
46.4	6-ламповых				
46.4.1	одной лампы		4,35		0,51
46.4.2	каждой последующей лампы		2,05		0,24
47	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	22,41	Крепление коробки. Присоединение.	2,63
48	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	24,29	Пробивка гнезд. Установка коробки.	2,85
49	Установка и подключение контура заземления в частных домах	м		Крепление шины заземления	
49.1.	по бетонной крепи		2,47		0,29

49.2	по установленным конструкциям		1,02		0,12
50	Демонтаж шнура на роликах	м	0,26	Снятие проводки. Демонтаж изолятора.	0,03
53	Укрепление розетки	шт	0,34	Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.	0,04
54	Смена провода при открытой электропроводке	м	2,13	Снятие старого, установка нового провода. Подключение.	0,25
55	Ремонт электрического звонка	шт	1,62	Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.	0,19
56	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт	0,09	Вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового.	0,01
57	Смена светильников с люминисцентными лампами с количеством:	светильник		При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя.	
57.1	до 4 ламп		19,09		2,24
57.2	до 10 ламп		38,78		4,55
58	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шрупах	шт	10,82	При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плафона.	1,27
59	Снятие светильников с лампами накаливания	шт	0,60	Снятие светильника.	0,07
60	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлений отверстий :	комплект		Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	
60.1	в бетоне		9,55		1,12
60.2	в металле, пластике		9,37		1,1
61	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	13,12	Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	1,54
62	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания	прибор		Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.	
62.1	при креплении модуля к светильнику		5,80		0,68
62.2	при креплении модуля к стене		4,88		0,573
63	Замена модуля управлением освещением	прибор	4,52	Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.	0,53

12. Другие виды работ

26	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную	м3	2,73	Дозировка составляющих.Перемешивание песка с цемента. Затворение составляющих известковым молоком или водой.	0,35
27	Приготовление цементно-известкового легкого раствора вручную	м3	2,73	Дозировка составляющих.Перемешивание песка с цемента. Затворение составляющих известковым молоком или водой.	0,35
28	Приготовление цементного раствора	м3	2,73	Дозировка состоявляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих водой	0,35
29	Приготовление тяжелого бетона	м3	4,06	Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом.	0,52
37	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт	0,64	Снятие корпуса. Замена элемента питания. Установка крпуса на место	0,082
38	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий:	шт		Сверление отверстий. Крепление основания. Сборка извещателя.	
38.1	в железобетонных отверстий		3,90		0,5

38.2	в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях		2,66		0,34
39	Проведение обследования и консультация специалиста**	обследование	3,21	Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.	0,26

**** Услугу "Вызов, проведение обследование и консультация специалиста" применять только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а договор на выполнение работ не заключается и дальнейшие работ (услуги) выполняются нанимателем (собственником) жилого помещения (квартиры) самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций. Если после проведения консультации (обследования) заключен договор и работы (услуги) выполняются жилищно-ремонтным эксплуатационным предприятием, плата за вызов специалиста с нанимателя (собственника) жилого помещения не взимается или учитывается в качестве авансового платежа.**

*** тарифы без учета стоимости материалов**

Экономист

Ю.Н. Шевцова