

Прейскурант тарифов на платные услуги, оказываемые населению с 12 марта 2026 года

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Тариф бел. руб. | Состав (характеристика) работ | Норма времени на выполняемую работу ч/ч (1 раб.) |
|---------------|---|----------|-----------------|---|--|
| 1.Полы | | | | | |
| 1 | Смена лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 | 11,08 | Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление,антисептирование и укладка прокладок Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню). Временное крепление лаг расшивинами. | 0,66 |
| 2 | Смена лаг из досок по готовому основанию | м2 | 8,56 | Снятие старых лаг. Изготовление ,антисептирование и укладка подкладок Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку.заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами. | 0,51 |
| 3 | Перестилка чистых дощатых полов | м2 | 14,60 | Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Чистка досок от шпаклевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на старое место. | 0,87 |
| 4 | Сплачивание дощатых полов | м2 | 8,39 | расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой. | 0,5 |
| 5 | Укрепление дощатых полов (без добавления досок) | м2 | 3,02 | прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок | 0,18 |
| 6 | Смена досок в полах до трех штук в одном месте | м | 9,90 | Удалание негодных досок. | 0,59 |
| 7 | Смена деревянных плинтусов | м.п | 3,36 | Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам. | 0,2 |
| 8 | Шлифовка дощатых полов неокрашенных | м2 | 4,20 | Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола. | 0,25 |
| 9 | Шлифовка дощатых полов окрашенных | м2 | 8,39 | Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола. | 0,5 |
| 10 | Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах | м2 | 2,01 | Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола. | 0,12 |
| 11 | шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах | м2 | 2,35 | Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола. | 0,14 |
| 12 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45шт. (без шлифовки и циклевки) | м2 | 23,50 | Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыканий у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место. | 1,4 |
| 13 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок от 45-100шт. (без шлифовки и циклевки) | м2 | 29,87 | Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыканий у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место. | 1,78 |
| 14 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100шт (без шлифовки и циклевки) | м2 | 36,75 | Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыканий у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место. | 2,19 |
| 15 | Перестилка полов из Щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) | м2 | 25,17 | Разборка покрытия пола. Исправление лаг.(обрешетки). Укладка щитов на прежнее место. | 1,5 |
| 16 | Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок | место | 6,04 | Удалание негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест. | 0,36 |
| 17 | Замена штучного паркета в одном месте до 0,5м2 | место | 18,46 | Удалание негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест. | 1,10 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|--|-------|
| 18 | Замена штучного паркета в одном месте до 1м2 | место | 26,52 | Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест. | 1,58 |
| 19 | Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком. | м2 | 4,70 | Смачивание поверхности. Шлифовка пола. Циклевка пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов. | 0,28 |
| 20 | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой | м2 | 1,68 | Циклевка(шлифовка)паркетных полов, зачистка мест примыканий у ниш,порогов,стен и столбов. | 0,10 |
| 21 | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой | м2 | 5,71 | Циклевка(шлифовка)паркетных полов, зачистка мест примыканий у ниш,порогов,стен и столбов. | 0,34 |
| 22 | Смена керамических плиток до 10шт в одном месте | шт | 1,68 | Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности. | 0,10 |
| 23 | Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте | шт | 1,01 | Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности. | 0,06 |
| 24 | Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте | место | 6,21 | Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности. | 0,37 |
| 25 | Заделка выбоин в цементных полах площадью выше от 0,25м2 до 0,5 м2 в одном месте | место | 10,74 | Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности. | 0,64 |
| 26 | Заделка выбоин в цементных полах 0,5 до 1 м2 | место | 18,46 | Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности. | 1,1 |
| 27 | Разборка кирпичных столбиков | м2 | 1,01 | Разбивка столбиков | 0,06 |
| 28 | Разборка лаг деревянных | м2 | 1,17 | Разборка лаг | 0,07 |
| 29 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м2 | 4,87 | Снятие плинтусов. Разборка пола или настила | 0,29 |
| 30 | Разборка покрытия полов из ленолиума | м2 | 2,18 | Снятие старого ленолеума со свертыванием его в рулон | 0,13 |
| 31 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 7,72 | Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и чисткой их от раствора | 0,46 |
| 32 | Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов(без разборки настила) | м2 | 7,55 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов. | 0,45 |
| 33 | Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов(без разборки настила) | м2 | 8,39 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов. | 0,5 |
| 34 | Снятие деревянных плинтусов | м.п | 0,50 | Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей | 0,03 |
| 35 | Разборка цементных плинтусов | м.п | 3,36 | Вырубка плинтусов | 0,2 |
| 36 | Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полицементного раствора | м2 | 5,03 | Расчистка основания. Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности. | 0,3 |
| 37 | Смена покрытий из ленолеума | м2 | 9,23 | Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. с разравниванием. Обработка стыков.Наклеивание нового материала | 0,55 |
| 39 | Укладка ламинированных полов | м2 | 6,71 | Укладка уплотнителя. Укладка ламината | 0,4 |
| 40 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 1,66 | Шпатлевание паркетного пола за один раз | 0,099 |
| 41 | Шпатлевка деревянных полов | м2 | 1,31 | Шпатлевание деревянного пола за один раз | 0,078 |
| 43 | Устройство готового деревянного плинтуса | м2 | 1,34 | Разметка, нарезка и установка плинтуса | 0,08 |
| 44 | Снятие старой шпатлевки с деревянных полов | м2 | 4,70 | Снятие старой шпатлевки | 0,28 |
| 47 | Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок(сбивка гвоздями) | м2 | 7,89 | Сборка щита сплошного | 0,47 |
| 48 | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 | 7,55 | Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню). Временное крепление лаг расшивинами. | 0,45 |
| 49 | Укладка лаг из досок по готовому основанию | м2 | 5,87 | Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под прокладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами. | 0,35 |
| 50 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28мм по готовым балкам | м2 | 8,89 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов | 0,53 |

| | | | | | |
|------|--|----|-------|---|-------|
| | или лагам | | | | |
| 51 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36мм по готовым балкам или лагам | м2 | 9,73 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов | 0,58 |
| 52 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам | м2 | 10,57 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов | 0,63 |
| 53 | Устройство чистых дощатых полов впритык или вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам | м2 | 12,08 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов | 0,72 |
| 54 | Устройство чистых дощатых полов впритык или из брусков толщиной 46мм | м2 | 18,29 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов | 1,09 |
| 55 | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клеек: | м2 | | Нанесение мастики на готовое основание. Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у нищ, порогов и стен с прирезкой по месту. Установка простых плинтусов. | |
| 55.1 | до 45шт | м2 | 24,50 | | 1,46 |
| 55.2 | от 46 до 100шт | м2 | 29,37 | | 1,75 |
| 55.3 | более 100 | м2 | 35,07 | | 2,09 |
| 56 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке | м2 | 17,29 | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов Перетирка уложенной плитки. | 1,03 |
| 57 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм | м2 | 7,89 | Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм. | 0,47 |
| 58 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 2,01 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных | 0,12 |
| 59 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 8,73 | Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса. | 0,52 |
| 60 | Устройство плинтуса из ПВХ | м | 1,85 | Нанесение мастики с установкой плинтуса | 0,11 |
| 61 | Разборка плинтусов из ПВХ | м | 0,40 | Разборка плинтусов | 0,024 |
| 62 | Разборка покрытий полов из ДСП | м2 | 2,55 | Разборка покрытий с очисткой материалов и основания | 0,152 |
| 63 | Разборка покрытий полов из ДВП | м2 | 1,17 | Разборка покрытий с очисткой материалов и основания | 0,07 |
| 64 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 | м2 | | Настилка покрытия на мастике | |
| 64.1 | в один слой | м2 | 9,90 | | 0,59 |
| 64.2 | в два слоя | м2 | 16,95 | | 1,01 |
| 65 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 | м2 | | Настилка покрытия на мастике | |
| 65.1 | в один слой | м2 | 8,56 | | 0,51 |
| 65.2 | в два слоя | м2 | 14,60 | | 0,87 |
| 66 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10м2 | м2 | 4,53 | Настилка покрытия с креплением гвоздями | 0,27 |
| 67 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10м2 | м2 | 3,86 | Настилка покрытия с креплением гвоздями | 0,23 |
| 68 | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков | м2 | 7,05 | Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой. | 0,42 |
| 69 | Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм до 20м2 | м2 | 7,93 | Устройство покрытия с подготовкой основания | 0,47 |
| 70 | Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм свыше 20м2 | м2 | 7,59 | Устройство покрытия с подготовкой основания | 0,45 |
| 71 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 | м2 | 8,09 | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания | 0,48 |
| 71.1 | при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | м2 | 0,09 | | 0,005 |
| 72 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2 | м2 | 7,08 | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания | 0,42 |
| 72.1 | при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | м2 | 0,07 | | 0,004 |
| 73 | Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20 мм с устройством плинтуса | м2 | 7,42 | Устройство покрытия пола толщ. 20мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса | 0,44 |

| | | | | | |
|------|---|----|-------|--|-------|
| 74 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | м2 | 17,37 | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки. | 1,03 |
| 75 | Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике, место | м2 | | Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка мастики. | |
| 75.1 | Площадью в одном месте до: 0,5 м2 | м2 | 8,22 | Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. | 0,49 |
| 75.2 | 1 м2 | м2 | 16,45 | Установка плинтуса | 0,98 |
| 76 | Ремонт деревянных полов из паркетной доски в «замок», место | м2 | | Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. | |
| 76.1 | Площадью в одном месте до: 0,5 м2 | м2 | 4,87 | Укладка новых досок с пристрожкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную | 0,29 |
| 76.2 | 1 м2 | м2 | 9,73 | Установка плинтуса. | 0,58 |
| 77 | Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике, место | м2 | | Снятие плинтуса. Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики в торцы пластин. | |
| 77.1 | Площадью в одном месте до: 0,5 м2 | м2 | 7,05 | Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса. | 0,42 |
| 77.2 | 1 м2 | м2 | 10,74 | | 0,64 |
| 78 | Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в «замок», место | м2 | | Снятие плинтуса. Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в «замок» с подгонкой. Установка плинтуса. | |
| 78.1 | Площадью в одном месте до: 0,5 м2 | м2 | 3,86 | | 0,23 |
| 78.2 | 1 м2 | м2 | 5,20 | | 0,31 |
| 79 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, м2 | м2 | | Подготовка основания. Укладка и разравнивание бетона. | |
| 79.1 | Площадью пола: до 20 м2 | м2 | 6,75 | | 0,4 |
| 79.2 | свыше 20 м2 | м2 | 6,07 | | 0,36 |
| 79.3 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки, м2 | м2 | 0,09 | | 0,005 |

2.Оконные проемы

| | | | | | |
|----|---|----------|-------|--|------|
| 1 | Установка форточка с ее изготовлением и вставкой стекла | форточка | 48,50 | Снятие оконной сварки. Изготовление форточка. Врезка горбылька в створку. Установка форточка в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов. Навеска створки на место. Вставка стекла в форточку. | 2,89 |
| 2 | Смена форточка | форточка | 7,72 | Снятие старой форточка с петель, навеска новой готовой форточка с пригонкой по месту и вырезкой приборов | 0,46 |
| 3 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке | брусok | 54,88 | Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с креплениями) переплета на прежнее место. | 3,27 |
| 4 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке | брусok | 87,27 | Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с креплениями) переплета на прежнее место. | 5,20 |
| 5 | Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусok | 35,24 | Снятие наличников и оконных переплетов. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Навеска (установка с креплением) переплета на прежнее место. | 2,10 |
| 6 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка | 10,74 | Снятие переплетов. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место. | 0,64 |
| 7 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок. | створка | 7,72 | Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора. | 0,46 |
| 8 | Большой ремонт створчатых оконных переплетов | створка | 38,93 | Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка створки на клею. Пригонка отремонтированной створки (с вырезкой петель при необходимости). | 2,32 |
| 9 | Большой ремонт глухих оконных переплетов | переплет | 36,25 | Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка переплета на клею. Пригонка отремонтированного переплета. место с креплением. Установка переплета на прежнее | 2,16 |
| 10 | Ремонт на месте деревянной подоконной доски | шт | 10,91 | Расчистка трещин, установка реек на клею и их зачистка после ремонта. | 0,65 |
| 11 | Малый ремонт форточка | форточка | 14,43 | Снятие форточка. Пристрожка форточка и установка угольником | 0,86 |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|--|-------|
| | | | 17,75 | Навеска форточки на прежнее место. | |
| 12 | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 63,77 | Снятие оконной коробки с выломкой четвертей | 3,80 |
| 13 | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 68,81 | Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах. | 4,10 |
| 14 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах | шт | 3,86 | Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе | 0,23 |
| 15 | Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах | шт. | 3,36 | Снятие подоконной доски. | 0,20 |
| 16 | снятие мозаиччатых подоконных досок | м2 | 38,60 | Снятие мозаиччатой подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах | 2,30 |
| 17 | Установка подоконных досок | м | 5,03 | Установка подоконной доски. Заделка швов цементным раствором. Нанесение полиуритановой пены. | 0,30 |
| 18 | Снятие оконных колод в деревянных стенах | колода | 16,61 | Снятие оконной колоды | 0,99 |
| 19 | Снятие оконных створок | створка | 6,71 | Снятие оконной створки с отвинчиванием петель. | 0,40 |
| 20 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 | блок | 54,04 | Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки. | 3,22 |
| 21 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 | блок | 62,43 | Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки. | 3,72 |
| 22 | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | м | 2,35 | Нанесение полиуретановой пены | 0,14 |
| 26 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен | блок | | Установка оконного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом | |
| 26.1. | Площадью: 1,5 м2 | | 11,75 | | 0,70 |
| 26.2. | 3 м2 | | 15,10 | | 0,90 |
| 27 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД | блок | | Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры. | |
| 27.1. | Площадью до: 1,5 м2 | | 19,64 | | 1,17 |
| 27.2. | 3 м2 | | 24,00 | | 1,43 |
| 28 | Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5м2 до 2 м2 | блок | 13,76 | Установка балконного дверного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом. Установка наличников с прирезкой по месту. | 0,82 |
| 29 | Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока 1,5 м2 до 2 м2 | блок | 22,32 | Снятие створок со стеклопакетами. Установка блока в проектное положение выверкой. Крепление. Навешивание створок, Проверка механизмов открытия. Огрунтовка проема латексом. Установка наличников с прирезкой по месту. | 1,33 |
| 30 | Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | м | 5,20 | Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты. | 0,31 |
| 31 | Установка подоконной доски из МФД | м | 5,03 | Установка подоконной доски из МФД Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором. | 0,3 |
| 32 | Изготовление слухового окна | м2 | 23,83 | Устройство каркаса установкой переплетов и обшивкой стенок досками. Остекление слухового окна. | 1,42 |
| 33 | Установка готового слухового окна | шт | 6,88 | Установка слухового окна с креплением к стене. | 0,41 |
| 34 | Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (балконных, дверных) блоков в проемы кирпичных стен | м.стыка | 0,84 | Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (дверных) блоков | 0,05 |
| 35 | Герметизация мест примыкания оконных блоков пароизоляционной лентой | м.стыка | 1,31 | Герметизация мест примыкания оконных блоков пароизоляционной лентой | 0,078 |
| 36 | Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута | м | 0,84 | Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута | 0,05 |
| 37 | Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | м | 6,71 | Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты. | 0,4 |

| | | | | | |
|------|---|----------|-------|--|-------|
| 38 | Установка штапика | м | 0,30 | Установка и крепление | 0,018 |
| 39 | Снятие форточки | форточка | 1,85 | Снятие форточки. | 0,11 |
| 40 | Установка форточки с ее изготовлением и вставкой | форточка | 5,87 | Навеска готовой форточки с пригонкой по месту | 0,35 |
| 41 | Установка оконных коробок в каменных стенах | м2 | | Очистка проемов. Установка и крепление коробок. | |
| 41.1 | Площадью: до 2 м2 | | 16,28 | | 0,97 |
| 41.2 | более 2 м2 | | 11,92 | | 0,71 |
| 44 | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня | м2 | | Крепление и конопатка коробок | |
| 44.1 | Площадью: до 2 м2 | | 26,18 | | 1,56 |
| 44.2 | более 2м2 | | 17,12 | | 1,02 |
| 45 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки. Переплет: | створка | | Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.) | |
| 45.1 | створный | | 25,51 | | 1,52 |
| 45.2 | глухой | | 9,23 | | 0,55 |
| 46 | Установка металлических решеток на окна | м2 | | Разметка крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток. | |
| 46.1 | в каменных стенах | | 12,92 | | 0,77 |
| 46.2 | в бетонных стенах | | 17,12 | | 1,02 |
| 47 | Установка подоконной доски из ПВХ | м | 4,70 | Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором. | 0,28 |
| 48 | Установка откосов из ПВХ | м2 | 5,87 | Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой. | 0,35 |
| 49 | Установка деревянного оконного блока | блок | | Установка оконного блока с креплением коробки. | |
| 49.1 | Площадью: до 2 м2 | | 43,63 | | 2,6 |
| 49.2 | более 2м2 | | 50,01 | | 2,98 |

3. Дверные проемы

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|--|-------|
| 1 | Снятие дверных полотен | полотно | 4,87 | Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель. | 0,29 |
| 2 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 63,77 | Снятие дверной коробки с выломкой четвертей. | 3,8 |
| 3 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 68,81 | Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах | 4,1 |
| 4 | Снятие дверных колодв деревянных стенах | колода | 16,61 | Снятие дверной колоды | 0,99 |
| 5 | Снятие дверных коробок в перегородках | колода | 8,89 | Снятие дверной колоды | 0,53 |
| 6 | Смена наличников | м.п. | 2,85 | Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением. | 0,17 |
| 7 | Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах | брусок | 60,42 | Снятие дверного полотна. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска дверного полотна на прежнее место. | 3,60 |
| 8 | Смена на месте дверной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусок | 52,02 | Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место. | 3,1 |
| 9 | Смена на месте бруска деревянной коробки в перегородках | брусок | 93,98 | Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место. | 5,6 |
| 10 | Большой ремонт полотен наружных дверей | полотно | 234,78 | Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. сборкадверного полотна на клею. Пригонка и навеска. | 13,99 |
| 11 | Большой ремонт полотен внутренних дверей | полотно | 161,61 | Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. пригонка и навеска полотна. | 9,63 |
| 12 | Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно | 22,49 | Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна. Пристройка полотна по кромкам. | 1,34 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|-------|---|------|
| 13 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 61,09 | Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной. | 3,64 |
| 14 | Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной | м | 2,35 | Нанесение полиуретановой пеной | 0,14 |
| 15 | Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок | коробка | 26,52 | Укрепление коробок | 1,58 |
| 16 | Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки | м2 | 20,31 | Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна. | 1,21 |
| 17 | Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки | м2 | 27,19 | Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков. Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие петель и обратная навеска дверного полотна. | 1,62 |
| 18 | Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) | м.п. | 1,85 | Формирование и прибивка утеплительных валиков. | 0,11 |
| 19 | Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. | прибор | 2,35 | Установка и крепление приборов | 0,14 |
| 20 | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов), | прибор или 2 петли | 6,21 | Долбление гнезд. Установка и крепление прибора. | 0,37 |
| 21 | Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. | прибор | 4,36 | Долбление гнезд. Установка и крепление прибора. | 0,26 |
| 22 | Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. | прибор | 2,35 | Снятие старого, установка, крепление нового прибора. | 0,14 |
| 23 | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов. | прибор или 2 петли | 14,94 | Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора. | 0,89 |
| 24 | Смена ручек - скоб. | прибор | 4,87 | Снятие старой ручки. Установка и крепление новой ручки. | 0,29 |
| 25 | Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. | прибор | 3,52 | Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора. | 0,21 |
| 26 | Установка фрамужных приборов. | прибор | 10,40 | Установка и регулировка фрамужного прибора. | 0,62 |
| 27 | Смена фрамужных приборов | прибор | 15,10 | Снятие старого фрамужного прибора. Установка и регулировка нового фрамужного прибора. | 0,9 |
| 28 | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 6,54 | Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета | 0,4 |
| 29 | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 19,97 | Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета). | 1,19 |
| 30 | Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 13,43 | Долбление гнезд. Установка и крепление замка | 0,8 |
| 31 | Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 12,42 | Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета) | 0,74 |
| 32 | Установка пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 7,89 | Установка дверной пружины или фиксатора оконного | 0,47 |
| 33 | Смена пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 6,71 | Смена дверной пружины или оконного фиксатора | 0,4 |
| 34 | Врезка глазка оптического дверного | шт | 6,88 | Сверление отверстия. Установка глазка | 0,41 |
| 35 | Установка цепочки дверной | прибор | 2,85 | Установка дверной цепочки | 0,17 |
| 36 | Установка полотен наружных | полотно | 19,64 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление | 1,2 |

| | | | | | |
|------|--|---------|---------|--|-------|
| | | | | петель шурупами. Навеска дверных полотен. | |
| 37 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 15,44 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. | 0,92 |
| 38 | Устройство арки | м2 | 15,78 | Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов. | 0,94 |
| 39 | Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера) | м2 | 2,18 | Покрытие дверного полотна и коробки пропиточным составом | 0,13 |
| 40 | Пристрожка дверного полотна со снятием | полотно | 11,08 | Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием | 0,66 |
| 41 | Пристрожка дверного полотна без снятия | полотно | 8,06 | Пристрожка дверного полотна рубанком на месте | 0,48 |
| 42 | Смена сердцевины в замке | шт | 9,90 | Снятие замка. Замена сердцевины. Установка замка на место. | 0,59 |
| 43 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками | блок | | Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. | |
| 43.1 | площадью проема до 2 м2 | | 37,59 | | 0,24 |
| 43.2 | площадью проема до 3 м2 | | 39,61 | | 2,36 |
| 44 | Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками | блок | | | |
| 44.1 | площадью проема до 2 м2 | | 16,95 | | 1,01 |
| 44.2 | площадью проема до 3 м2 | | 19,97 | | 1,19 |
| 45 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах | м2 | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. | |
| 45.1 | При площади проема: до 3 м2 | | 28,36 | | 1,69 |
| 45.2 | свыше 3 м2 | | 22,99 | | 1,37 |
| 46 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах | м2 | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. | |
| 46.1 | При площади проема: до 3 м2 | | 25,17 | | 1,5 |
| 46.2 | свыше 3 м2 | | 20,47 | | 1,22 |
| 47 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах | м2 | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. | |
| 47.1 | При площади проема: до 3 м2 | | 25,84 | | 1,54 |
| 47.2 | свыше 3 м2 | | 21,15 | | 1,26 |
| 48 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных | | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. | |
| 48.1 | При площади проема: до 3 м2 | | 22,49 | | 1,34 |
| 48.2 | свыше 3 м2 | | 18,63 | | 1,11 |
| 49 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах | м2 | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. | |
| 49.1 | При площади проема: до 3 м2 | | 24,67 | | 1,47 |
| 49.2 | свыше 3 м2 | | 20,31 | | 1,21 |
| 51 | Установка дверных коробок | коробка | 18,80 | Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене. | 1,12 |
| 52 | Установка балконных наружных полотен | полотно | 15,44 | Установка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска полотен. | 0,92 |
| 53 | Установка дверей входных наружных металлических | т | | Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников. | |
| 53.1 | в бетонных стенах | | 1275,95 | | 76,03 |
| 53.2 | в кирпичных стенах | | 1265,72 | | 75,42 |

4. Штукатурные работы (внутри здания)

| | | | | | |
|---|---|-------|-------|--|------|
| 1 | Улучшенная штукатурка стен по дереву | м.кв. | 12,31 | Прибивка дроби. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 0,75 |
| 2 | Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором | м.кв. | 10,17 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 0,62 |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|--|------|
| 3 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором | м.кв. | 11,65 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 0,71 |
| 4 | Улучшенная штукатурка потолков по дереву | м.кв. | 13,13 | Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 0,8 |
| 5 | Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором | м.кв. | 10,83 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 0,66 |
| 6 | Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором | м.кв. | 12,31 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 0,75 |
| 7 | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором | м.кв. | 33,64 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 2,05 |
| 8 | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором | м.кв. | 36,59 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий | 2,23 |
| 9 | Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором | м.кв. | 19,20 | Нанесение раствора. Выделка паदуг с разделкой углов и пересечений | 1,17 |
| 10 | Вытягивание паदуг цементно-известковым раствором | м.кв. | 19,69 | Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений | 1,2 |
| 11 | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором | м.кв. | 17,56 | Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка | 1,07 |
| 12 | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором | м.кв. | 20,68 | Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка | 1,26 |
| 13 | Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором | м.кв. | 28,22 | Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка | 1,72 |
| 14 | Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором | м.кв. | 34,13 | Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка | 2,08 |
| 15 | Затирка бетонных поверхностей стен | м.кв. | 5,25 | Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий | 0,32 |
| 16 | Затирка бетонных поверхностей потолков | м.кв. | 6,89 | Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий | 0,42 |
| 17 | Беспесчаная накрывка стен | м.кв. | 2,63 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий | 0,16 |
| 18 | Беспесчаная накрывка потолков | м.кв. | 3,28 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий | 0,2 |
| 19 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса | м.кв. | 9,68 | Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами | 0,59 |
| 20 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса | м.кв. | 4,10 | Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами | 0,25 |
| 21 | Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса | м.кв. | 9,03 | Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швов между листами | 0,55 |
| 22 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса | м.кв. | 16,41 | Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами | 1,0 |
| 23 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса | м.кв. | 12,14 | Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами | 0,74 |
| 24 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м.кв. | 18,05 | Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит) | 1,1 |
| 25 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м.кв. | 8,70 | Прибивка листов (плит) | 0,53 |
| 26 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м.кв. | 13,95 | Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит) | 0,85 |
| 27 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м.кв. | 8,53 | Прибивка листов (плит) | 0,52 |
| 28 | Обшивка каменных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м.кв. | 14,44 | Разметка и сверление отверстий для установки дюбелей. Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит) | 0,88 |
| 29 | Обивка поверхности стен штучной дранью | м.кв. | 5,42 | Прибивка драни | 0,33 |
| 30 | Обивка поверхности потолков штучной дранью | м.кв. | 8,20 | Прибивка драни | 0,5 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-------|---|------|
| 31 | Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой | м.кв. | 14,60 | Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой. Покрытие проволоки (сетки) цементным молоком. Обмазка поверхности раствором. Отделка поверхности | 0,89 |
| 32 | Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг» | м.кв. | 36,10 | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стены «Сайдингом» | 2,2 |
| 33 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте | м.кв. | 23,30 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,42 |
| 34 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте | м.кв. | 32,00 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,95 |
| 35 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 кв.м в одном месте | м.кв. | 25,43 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,55 |
| 36 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте | м.кв. | 20,84 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,27 |
| 37 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте | м.кв. | 25,11 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,53 |
| 38 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 кв.м в одном месте | м.кв. | 20,84 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,27 |
| 39 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте | м.кв. | 23,96 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,46 |
| 40 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 кв.м в одном месте | м.кв. | 28,88 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,76 |
| 41 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 кв.м в одном месте | м.кв. | 24,61 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,5 |
| 42 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте | м.кв. | 18,05 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,1 |
| 43 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 кв.м в одном месте | м.кв. | 20,35 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,24 |
| 44 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 кв.м в одном месте | м.кв. | 30,69 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 1,87 |
| 45 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | м.кв. | 4,43 | Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки | 0,27 |
| 46 | Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов | м шва | 6,07 | Очистка поверхности от набела. Расчистка швов. Конопатка швов. Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов с зачисткой кромок | 0,37 |
| 47 | Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами | кв.м обшивки | 1,64 | Шпатлевка швов. Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных). Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки | 0,1 |
| 48 | Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов | пог.м | 1,15 | Обмазка раствором. Заглаживание поверхности | 0,07 |
| 49 | Ремонт штукатурки откосов по камню | кв.м | 44,30 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 2,7 |
| 50 | Ремонт штукатурки откосов по дереву | кв.м | 32,82 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий | 2 |
| 51 | Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором | кв.м | 55,30 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка драни (по дереву). Нанесение раствора. Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков | 3,37 |
| 52 | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | кв.м | 5,74 | Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки | 0,35 |
| 53 | Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков | кв.м | 5,58 | Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки | 0,34 |
| 54 | Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокастровых плит, фанеры или картона | кв.м | 1,48 | Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель | 0,09 |
| 55 | Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей | м | 11,65 | Срубка наплывов бетона. Прочистка поверхности | 0,71 |
| 56 | Набивка гвоздей с оплетением их проволокой | кв.м | 13,29 | Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками размером 40 x 40 мм) | 0,81 |
| 57 | Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см | пог.м | 1,64 | Раскрой сетки. Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором | 0,1 |

| | | | | | |
|------|--|--------|-------|--|------|
| | | полосы | | | |
| 58 | Устройство каркаса из проволочной сетки | кв.м | 2,95 | Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой | 0,18 |
| 59 | Декоративная штукатурка стен (шуба) | кв.м | 22,97 | Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки под «шубу». Нанесение декоративного слоя | 1,4 |
| 60 | Устройство внутреннего утепления стен | кв.м | 10,50 | Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка. Оштукатуривание | 0,64 |
| 61 | Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг" | кв.м | 39,71 | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала. | 2,42 |
| 62 | Ремонт под "шубу" площадью до 1 м2 в одном месте | кв.м | 23,96 | Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. | 1,46 |
| 63 | Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ | кв.м | 1,97 | Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель | 0,12 |
| 64 | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором | м | 6,56 | Очистка поверхности . Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок. | 0,4 |
| 65 | Установка уголка при оштукатуривании откосов | м | 4,59 | Приготовление состава. Установка уголка. | 0,28 |
| 66 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов. | м2 | | Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение фактуры. | |
| 66.1 | на прямолинейных поверхностях | | 12,14 | | 0,74 |
| 66.2 | на криволинейных поверхностях | | 15,42 | | 0,94 |
| 67 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов. | м2 | | Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием и затиранием. | |
| 67.1 | на прямолинейных поверхностях | | 9,52 | | 0,58 |
| 67.2 | на криволинейных поверхностях | | 14,44 | | 0,88 |

5. Облицовочные работы

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|--|------|
| 1 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток | кв.м | 29,04 | Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25 % плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки | 1,77 |
| 2 | Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток | кв.м | 36,92 | Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25 % плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки | 2,25 |
| 3 | Облицовка стен полистирольными плитками на мастике | кв.м | 15,59 | Шлифовка поверхности. Облицовка плитками. Очистка поверхности облицовки | 0,95 |
| 4 | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком | кв.м | 12,31 | Устройство каркаса из деревянных брусков или постановка пробок. Облицовка поверхности пластиком. Постановка раскладок | 0,75 |
| 5 | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клею или мастике) | кв.м | 4,10 | Облицовка пластиком по подготовленной поверхности | 0,25 |
| 6 | Установка карнизных или плитусных плиток по стенам | пог.м | 3,61 | Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток | 0,22 |
| 7 | Установка карнизных или плитусных плиток по столбам и откосам | пог.м | 4,10 | Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток | 0,25 |
| 8 | Установка встроенных деталей | деталь | 3,61 | Установка деталей. Заполнение швов. Очистка установленных деталей | 0,22 |
| 9 | Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте | шт. | 3,94 | Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки | 0,24 |
| 10 | Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте | шт. | 2,95 | Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки | 0,18 |
| 11 | Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте | шт. | 6,89 | Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки | 0,42 |
| 12 | Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте | шт. | 5,25 | Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки | 0,32 |

| | | | | | |
|------|--|--------|-------|---|-------|
| 13 | Смена карнизных или плитусных плиток | плитка | 4,10 | Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки | 0,25 |
| 14 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | кв.м | 3,61 | Разборка облицовки | 0,22 |
| 15 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25 % | кв.м | 4,92 | Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель | 0,3 |
| 16 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25 % до 50 % | кв.м | 9,52 | Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель | 0,58 |
| 17 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | кв.м | 4,27 | Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкой в штабель | 0,26 |
| 18 | Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ | кв.м | 23,30 | Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к бруску | 1,42 |
| 19 | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ | кв.м | 24,61 | Разметка. Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного. Крепление панелей гвоздями к бруску | 1,5 |
| 20 | Устройство подвесного потолка | кв.м | 24,12 | Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов | 1,47 |
| 21 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | кв.м | 6,07 | Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Огрунтовка. Оклейка потолка плитами. Фугование стыков | 0,37 |
| 22 | Обшивка стен гипсокартоном | кв.м | 9,35 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой | 0,57 |
| 23 | Обшивка потолков гипсокартоном | кв.м | 19,20 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой | 1,17 |
| 24 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм. | кв.м | 17,23 | Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов. | 1,05 |
| 25 | Фугование швов | м.шва | 0,54 | Заполнение швов массой (фуга) | 0,033 |
| 26 | Разборка подвесных потолков | кв.м | 7,22 | Разборка подшивки. | 0,44 |
| 27 | Устройство подшивки потолка досками | кв.м | 10,62 | Разметка. Пришивки досок. | 0,54 |
| 28 | Обшивка стен вагонкой | кв.м | 6,29 | Обшивка стен вагонкой | 0,32 |
| 29 | Снятие пластиковых плит с потолка | кв.м | 2,16 | Снятие пластиковых плит с потолка. | 0,11 |
| 30 | Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой | м | 4,59 | Приготовление клеящего состава. Установка уголка | 0,28 |
| 31 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса Площадью ремонтируемых мест | кв.м | | Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков. | |
| 31.1 | до 1 м2 | | 6,56 | | 0,4 |
| 31.2 | до 5 м2 | | 5,58 | | 0,34 |
| 31.3 | до 10 м2 | | 4,76 | | 0,29 |
| 32 | Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса | кв.м | 11,49 | Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков. | 0,7 |

6. Малярные работы

| | | | | | |
|---|---|------|------|--|------|
| 1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | кв.м | 8,61 | Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза | 0,57 |
| 2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | кв.м | 6,34 | Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз | 0,42 |
| 3 | Водоэмульсионная окраска стен | кв.м | 6,04 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза | 0,4 |
| 4 | Водоэмульсионная окраска потолков | кв.м | 7,40 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза | 0,49 |
| 5 | Акриловая окраска стен | кв.м | 6,04 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза | 0,4 |
| 6 | Акриловая окраска потолков | кв.м | 7,40 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза | 0,49 |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|--|------|
| 7 | Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями | кв.м | 8,31 | Соскабливание скребком | 0,55 |
| 8 | Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен | кв.м | 5,74 | Намачивание поверхности. Снятие старого слоя | 0,38 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | кв.м | 1,66 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз | 0,11 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке | кв.м | 1,96 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз | 0,13 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | кв.м | 7,55 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,5 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке | кв.м | 9,22 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,61 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке | кв.м | 4,99 | Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,33 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке | кв.м | 7,40 | Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,49 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву | кв.м | 8,61 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,57 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска потолков по дереву | кв.м | 10,57 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,7 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска полов | кв.м | 7,40 | Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,49 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | кв.м | 13,60 | Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,9 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | кв.м | 3,63 | Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз | 0,24 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | кв.м | 20,55 | Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за один раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 1,36 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | кв.м | 5,74 | Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз | 0,38 |
| 22 | Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах) | пог.м | 3,78 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 0,25 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска деревянных поручней | кв.м | 16,62 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза | 1,1 |
| 24 | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | кв.м | 1,81 | Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,12 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | кв.м | 3,93 | Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Шлифовка. Окраска за 2 раза | 0,26 |
| 26 | Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз | кв.м | 1,21 | Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз | 0,08 |
| 27 | Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза | кв.м | 1,51 | Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,1 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|---|------|
| 28 | Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком | кв.м | 5,29 | Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,35 |
| 29 | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком | кв.м | 10,27 | Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,68 |
| 30 | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 0,76 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз | 0,05 |
| 31 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | кв.м | 1,06 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз | 0,07 |
| 32 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 1,66 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза | 0,11 |
| 33 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | кв.м | 1,81 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза | 0,12 |
| 34 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отшлифованной и отшлифованной поверхности | кв.м | 2,27 | Огрунтовка нитролаком за 1 раз. Зачистка пузырьков воздуха и ворса. Покрытие паркетным лаком за 2 раза | 0,15 |
| 35 | Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 0,91 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз | 0,06 |
| 36 | Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 2,42 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза | 0,16 |
| 37 | Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 1,21 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз | 0,08 |
| 38 | Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 2,87 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза | 0,19 |
| 39 | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 1,36 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз | 0,09 |
| 40 | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 3,47 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза | 0,23 |
| 41 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 1,96 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз | 0,13 |
| 42 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | кв.м | 4,99 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза | 0,33 |
| 43 | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз | кв.м | 2,72 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз | 0,18 |
| 44 | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза | кв.м | 4,38 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,29 |
| 45 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз | кв.м | 5,59 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз | 0,37 |
| 46 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза | кв.м | 9,52 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,63 |
| 47 | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз | кв.м | 2,42 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз | 0,16 |
| 48 | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза | кв.м | 3,93 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,26 |
| 49 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз | кв.м | 4,68 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз | 0,31 |
| 50 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза | кв.м | 8,31 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза | 0,55 |
| 51 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% | кв.м | 4,23 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка | 0,28 |

| | | | | | |
|------|--|------|------|---|-------|
| 74.2 | за 2 раза | кв.м | 0,71 | | 0,047 |
| 75 | Грунтовка потолков | | | Огрунтовка поверхности | |
| 75.1 | за 1 раз | кв.м | 0,65 | | 0,043 |
| 75.2 | за 2 раза | кв.м | 0,79 | | 0,052 |
| 76 | Вододисперсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз | кв.м | 1,06 | Окраска за 1 раз | 0,07 |
| 77 | Вододисперсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз | кв.м | 1,21 | Окраска за 1 раз | 0,08 |
| 78 | Снятие клеевой краски со стен и потолков | кв.м | 1,06 | Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. | 0,07 |
| 79 | Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков | кв.м | 0,60 | Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. | 0,04 |
| 80 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | кв.м | 2,72 | Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. | 0,18 |
| 81 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | кв.м | | Огрунтовка поверхности | |
| 81.1 | первый слой | | 1,21 | | 0,08 |
| 81.2 | последующий слой | | 1,33 | | 0,08 |
| 82 | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | кв.м | 3,02 | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отслаивающейся краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Окраска за 2 раза. | 0,2 |
| 83 | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски | кв.м | | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отслаивающейся краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза | |
| 83.1 | до 10% | | 3,78 | | 0,25 |
| 83.2 | до 35% | | 6,34 | | 0,42 |
| 83.3 | более 35% | | 9,37 | | 0,62 |
| 84 | Окраска известковыми составами внутри помещений | кв.м | | | |
| 84.1 | по штукатурке | | 2,27 | Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска. | 0,15 |
| 84.2 | по кирпичу и бетону | | 1,21 | Очистка поверхности. Окраска. | 0,08 |
| 84.3 | по дереву | | 1,21 | Очистка поверхности. Окраска. | 0,08 |

7. Стеклольные работы

| | | | | | |
|---|--|------|-------|---|------|
| 1 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 кв.м | кв.м | 6,88 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением | 0,41 |
| 2 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м | кв.м | 5,71 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением | 0,34 |
| 3 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 кв.м | кв.м | 7,22 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением | 0,43 |
| 4 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м | кв.м | 6,38 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением | 0,38 |
| 5 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 кв.м | кв.м | 14,94 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место | 0,89 |
| 6 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м | кв.м | 7,05 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место | 0,42 |
| 7 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м | кв.м | 6,38 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место | 0,38 |
| 8 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 кв.м | кв.м | 13,26 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место | 0,79 |
| 9 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен | кв.м | 6,55 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев | 0,39 |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|------|
| | стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м | | | силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место | |
| 10 | Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках | кв.м | 15,94 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место | 0,95 |
| 11 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах | кв.м | 6,21 | Очистка фальцев от старой замазки. Промазка силиконовым клеем. Укрепление стекла | 0,37 |
| 12 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1,0 кв.м | кв.м | 10,57 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев | 0,63 |
| 13 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м | кв.м | 14,77 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев | 0,88 |
| 14 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 кв.м | кв.м | 20,14 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев | 1,2 |
| 15 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1,0 кв.м | кв.м | 4,87 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев | 0,29 |
| 16 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м | кв.м | 7,05 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев | 0,42 |
| 17 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 кв.м | кв.м | 9,23 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев | 0,55 |
| 18 | Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв до 1,5 кв.м | кв.м | 5,54 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. | 0,33 |
| 19 | Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв до 1,5 кв.м | кв.м | 5,87 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. | 0,35 |
| 20 | Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 кв.м до 1,5 кв.м | кв. м | 7,55 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев | 0,45 |

8. Обойные работы

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|---|------|
| 1 | Оклейка стен простыми обоями | кв.м | 4,53 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями | 0,3 |
| 2 | Оклейка стен тисненными или плотными обоями | кв.м | 5,21 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями | 0,37 |
| 3 | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки | кв.м | 10,12 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями | 0,67 |
| 4 | Наклейка бордюра или фриза на простые обои | пог.м | 0,45 | Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза | 0,03 |
| 5 | Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои | пог.м | 0,58 | Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза | 0,04 |
| 6 | Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки | пог.м | 0,76 | Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза | 0,05 |
| 7 | Оклейка потолков обоями | кв.м | 6,95 | Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями | 0,46 |
| 8 | Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или бесосновными с подготовкой поверхности | кв.м | 10,88 | Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой | 0,72 |
| 9 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности | кв.м | 14,50 | Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой | 0,96 |
| 10 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности | кв.м | 6,34 | Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой | 0,42 |
| 11 | Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности | кв.м | 7,86 | Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой | 0,52 |
| 12 | Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовки поверхности | кв.м | 3,32 | Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой | 0,22 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|---|------|
| 13 | Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности | кв.м | 15,86 | Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель. Снятие и обратная установка приборов. Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой | 1,05 |
| 14 | Обшивка стен картоном | кв.м | 1,66 | Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру | 0,11 |
| 15 | Подшивка потолков картоном | кв.м | 2,27 | Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру | 0,15 |
| 16 | Снятие обоев | кв.м | 1,36 | Снятие старых обоев | 0,09 |
| 17 | Снятие линкруста | кв.м | 1,36 | Снятие линкруста | 0,09 |
| 18 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски | кв.м | 0,30 | Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски | 0,02 |
| 19 | Смена на стенах высококачественных обоев | кв.м | 9,67 | Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка | 0,64 |
| 20 | Смена высококачественных обоев на потолке | кв.м | 13,90 | Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка | 0,92 |
| 21 | Наклейка потолочных плинтусов | пог.м | 0,91 | Крепление потолочного плинтуса клеем | 0,06 |
| 22 | Покрытие поверхности жидкими обоями | кв.м | 3,17 | Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. Приготовление состава. Нанесение отделочного состава за один раз. | 0,21 |
| 23 | Оклейка потолков тисненными и плотными обоями | кв.м | 8,61 | Очистка потолка от набела. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями. | 0,57 |

9. Центральное отопление

| | | | | | |
|----|---|----------|-------|---|------|
| 1 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 11,38 | Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий | 0,56 |
| 2 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 23,37 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов | 1,15 |
| 3 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 38,61 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов | 1,9 |
| 4 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | прибор | 3,45 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 0,17 |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 7,52 | Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона | 0,37 |
| 6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 12,19 | Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона | 0,6 |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | пог.м | 19,71 | Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей | 0,97 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | пог.м | 20,12 | Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей | 0,99 |
| 9 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм | пог.м | 24,38 | Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей | 1,2 |
| 10 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт. | 21,74 | Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу | 1,07 |
| 11 | Смена кронштейнов | шт. | 5,28 | Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки | 0,26 |
| 12 | Смена радиаторных пробок | шт. | 6,30 | Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке | 0,31 |
| 13 | Смена манометра или термометра | прибор | 4,06 | Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой | 0,2 |

| | | | | | |
|----|--|----------|--------|--|------|
| | | | | прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке | |
| 14 | Ремонт ручных насосов | насос | 109,72 | Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение к трубопроводу. Опробование насоса | 5,4 |
| 15 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | кран | 7,31 | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана | 0,36 |
| 16 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 5,28 | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана | 0,26 |
| 17 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 65,02 | Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках | 3,2 |
| 18 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 41,65 | Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки | 2,05 |
| 19 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 30,68 | Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки | 1,51 |
| 20 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор | 38,81 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок | 1,91 |
| 21 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 49,78 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок | 2,45 |
| 22 | Демонтаж ручных насосов | насос | 30,48 | Отсоединение насоса со снятием его с креплений | 1,5 |
| 23 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 23,77 | Отсоединение и снятие прибора | 1,17 |
| 24 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 30,07 | Отсоединение и снятие прибора | 1,48 |
| 25 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм | м | 6,30 | Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей | 0,31 |
| 26 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки | м | 7,31 | Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей | 0,36 |
| 27 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 9,14 | Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей | 0,45 |
| 28 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 8,33 | Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника | 0,41 |
| 29 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 5,08 | Снятие старого микровоздушника и установка нового | 0,25 |
| 30 | Смена отопительного прибора | прибор | 47,55 | Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора | 2,34 |
| 31 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 30,48 | Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка | 1,5 |
| 32 | Снятие водогрейных колонок | колонка | 17,15 | Отсоединение арматуры от трубопровода. | 0,91 |
| 33 | Установка водогрейных колонок | комплект | 69,29 | Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления. | 3,41 |

10. Водопровод и канализация

| | | | | | |
|---|--|---|-------|--|------|
| 1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 9,24 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб | 0,5 |
| 2 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 11,39 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб | 0,56 |
| 3 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 12,41 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб | 0,61 |
| 4 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 15,46 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб | 0,76 |
| 5 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 16,89 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб | 0,83 |
| 6 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм | м | 24,62 | Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого | 1,21 |

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|---|------|
| | до 100 мм | | | диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка | |
| 7 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 36,62 | Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой | 1,8 |
| 8 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 25,43 | Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой | 1,25 |
| 9 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м | 12,21 | Резка труб. Снятие креплений | 0,6 |
| 10 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 23,19 | Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика) | 1,14 |
| 11 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 12,61 | Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях | 0,62 |
| 12 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 16,68 | Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений | 0,82 |
| 13 | Ремонт вентиля | вентиль | 6,51 | Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике | 0,32 |
| 14 | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 10,17 | Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку | 0,5 |
| 17 | Слить стояк холодной воды | стояк | 10,17 | Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды | 0,5 |
| 18 | Слить стояк горячей воды | стояк | 12,21 | Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды | 0,6 |
| 19 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 7,73 | Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка | 0,38 |
| 20 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 27,87 | Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков | 1,37 |
| 21 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 38,45 | Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков | 1,89 |
| 22 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 52,90 | Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. Установка креплений с пробивкой отверстий | 2,6 |
| 23 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 42,52 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 2,09 |
| 24 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 40,69 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 2 |
| 25 | Смена раковины | прибор | 25,63 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 1,26 |
| 26 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 42,72 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 2,1 |
| 27 | Смена мойки на два отделения | прибор | 50,86 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 2,5 |
| 28 | Смена ванны любой модели | прибор | 102,34 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 5,03 |
| 29 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 14,04 | Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья | 0,69 |
| 30 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 16,28 | Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты | 0,8 |
| 31 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 19,94 | Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу | 0,98 |
| 32 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 8,75 | Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой | 0,43 |
| 33 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 22,18 | Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением | 1,09 |

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|--|------|
| 34 | Смена трапа | шт. | 18,31 | Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба | 0,9 |
| 35 | Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 14,65 | Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба | 0,72 |
| 36 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 7,12 | Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением | 0,35 |
| 37 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 22,38 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя | 1,1 |
| 38 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 36,62 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя | 1,8 |
| 39 | Смена смесителя для ванны | шт. | 26,45 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя | 1,3 |
| 40 | Смена водоразборных кранов | шт. | 6,71 | Снятие старого крана. Установка нового крана | 0,33 |
| 41 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 14,85 | Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана | 0,73 |
| 42 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана | прибор | 17,29 | Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей | 0,85 |
| 43 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 4,07 | Регулировка клапанов смывного бачка на месте | 0,2 |
| 44 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 12,21 | Отсоединение и снятие прибора | 0,6 |
| 45 | Снятие смывного бачка | прибор | 7,12 | Отсоединение и снятие прибора | 0,35 |
| 46 | Снятие смывной трубы | прибор | 10,78 | Отсоединение и снятие смывной трубы | 0,53 |
| 47 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 14,65 | Отсоединение и снятие прибора | 0,72 |
| 48 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 5,49 | Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода | 0,27 |
| 49 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 17,90 | Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений | 0,88 |
| 50 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт. | 8,54 | Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки | 0,42 |
| 51 | Смена головки вентиля | шт. | 7,12 | Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе | 0,35 |
| 53 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 10,99 | Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы | 0,54 |
| 54 | Смена сифона в ванной | шт. | 16,48 | Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка | 0,81 |
| 55 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 6,71 | Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой | 0,33 |
| 56 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 7,32 | Подсоединение гибкой подводки | 0,36 |
| 57 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 185,14 | Демонтаж старого комплекта. Установка нового | 9,1 |
| 58 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 162,76 | Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону | 8 |
| 59 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 73,24 | Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки | 3,6 |
| 60 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 30,52 | Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой | 1,5 |
| 61 | Смена обвязки для ванны | прибор | 29,50 | Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба | 1,45 |
| 62 | Установка тумбы под мойку | шт. | 32,55 | Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации | 1,6 |
| 63 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 10,58 | Снятие старого шланга. Установка нового | 0,52 |
| 64 | Смена головки смесителя | шт. | 6,71 | Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе | 0,33 |
| 65 | Укрепление унитаза | прибор | 12,82 | Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу | 0,63 |
| 66 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 5,09 | Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с | 0,25 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------|---|------|
| | | | | прикручиванием ее к смесителю | |
| 67 | Ремонт смесителя | шт. | 12,21 | Откручивание и замена вентиляльной головки | 0,6 |
| 68 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 23,40 | Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения | 1,15 |
| 69 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 9,56 | Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место | 0,47 |
| 70 | Установка заглушек | шт. | 8,54 | Нарезка резьбы. Накручивание заглушки | 0,42 |
| 71 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 22,38 | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление | 1,1 |
| 72 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 25,43 | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление | 1,25 |
| 73 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 5,09 | Замена сальникового кольца | 0,25 |
| 74 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 54,93 | Демонтаж старого унитаза. Установка нового | 2,7 |
| 75 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм | стык | 5,09 | Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков | 0,25 |
| 76 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 10,17 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение | 0,5 |
| 77 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 12,21 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение | 0,6 |
| 78 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 14,24 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение | 0,7 |
| 79 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм | кран | 12,21 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений | 0,6 |
| 80 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 14,24 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений | 0,7 |
| 81 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 до 100 мм | кран | 16,28 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений | 0,8 |
| 82 | Установка биде | прибор | 64,70 | Разметка места установки. Сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка биде с креплением. Установка выпуска с сифоном. Установка смесителя с присоединением подводок горячей и холодной воды | 3,18 |
| 83 | Смена биде | прибор | 80,97 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 3,98 |
| 84 | Смена выпуска ванны | выпуск | 17,50 | Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном | 0,86 |
| 85 | Смена полотенцесушителя | прибор | 28,08 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 1,38 |
| 86 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 20,34 | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление. Расчеканка выпуска сифона | 1 |
| 87 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 56,56 | Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место | 2,78 |
| 88 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 12,21 | Прочистка, промывка | 0,6 |
| 89 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 6,10 | Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона | 0,3 |
| 90 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 54,93 | Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки | 2,7 |
| 91 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 26,45 | Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой | 1,3 |
| 92 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 36,62 | Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя | 1,8 |
| 93 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 102,34 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 5,03 |
| 94 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 28,08 | Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с | 1,38 |

| | | | | | |
|-------|---|--------|-------|---|------|
| | | | | присоединением к системе | |
| 95 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 22,18 | Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе | 1,09 |
| 96 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 61,03 | Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной | 3 |
| 97 | Смена эллипсной резины | шт. | 16,28 | Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек | 0,8 |
| 98 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 6,51 | Откручивание и поднятие грундбоксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбоксы | 0,32 |
| 99 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб | м | | Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание. | |
| 99.1 | диаметром 50 мм | | 14,85 | | 0,73 |
| 99.2 | диаметром 100 мм | | 16,68 | | 0,82 |
| 99.3 | диаметром 150 мм | | 18,51 | | 0,91 |
| 100 | Прокладка трубопроводов из стальных труб | м | | Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопроводов с устранением обнаруженных дефектов. | |
| 100.1 | диаметром 50 мм | | 7,12 | | 0,35 |
| 100.2 | диаметром 100 мм | | 9,56 | | 0,47 |
| 101 | Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб | м | | Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов. | |
| 101.1 | диаметром 150 мм | | 14,85 | | 0,73 |
| 101.2 | диаметром 200 мм | | 15,67 | | 0,77 |
| 102 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, | м | | Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную | |
| 102.1 | диаметром до 25мм | | 2,64 | | 0,13 |
| 102.2 | диаметром до 32мм | | 2,85 | | 0,14 |
| 102.3 | диаметром до 40мм | | 3,05 | | 0,15 |
| 102.4 | диаметром до 50мм | | 3,46 | | 0,17 |
| 102.5 | диаметром до 63мм | | 4,27 | | 0,21 |
| 102.6 | диаметром до 90мм | | 4,68 | | 0,23 |
| 102.7 | диаметром до 110мм | | 5,09 | | 0,25 |
| 102.8 | диаметром до 160мм | | 6,31 | | 0,31 |
| 103 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, | м | | Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную. | |
| 103.1 | диаметром до 50мм | | 6,51 | | 0,32 |
| 103.2 | диаметром до 63мм | | 7,12 | | 0,35 |
| 103.3 | диаметром до 90мм | | 7,73 | | 0,38 |
| 103.4 | диаметром до 110мм | | 8,14 | | 0,4 |
| 103.5 | диаметром до 160мм | | 10,38 | | 0,51 |
| 103.6 | диаметром до 225мм | | 11,80 | | 0,58 |
| 104 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0,41 | Выравнивание стыков труб. Сварка труб. | 0,02 |
| 106 | Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб | м | | Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание. | |
| 106.1 | диаметром 110 мм | м | 8,54 | | 0,42 |
| 106.2 | диаметром 160 мм | м | 6,01 | | 0,46 |
| 108 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб | м | | Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием | |
| 108.1 | диаметром 50 мм | м | 5,49 | | 0,42 |
| 108.2 | диаметром 100 мм | м | 8,11 | | 0,62 |
| 108.3 | диаметром 150 мм | м | 11,38 | | 0,87 |
| 114 | Отключение домового ввода | ввод | 26,41 | Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. Закрытие колодца. | 2,02 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|-------|---|-------|
| 115 | Установка задвижки чугунной водопроводной | задвижка | | Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка. | |
| 115.1 | диаметром 50 мм | | 6,80 | | 0,52 |
| 115.2 | диаметром 80 мм | | 10,59 | | 0,81 |
| 115.3 | диаметром 100 мм | | 15,04 | | 1,15 |
| 116 | Снятие чугунной водопроводной задвижки | задвижка | | Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях | |
| 116.1 | диаметром 50 мм | | 6,15 | | 0,47 |
| 116.2 | диаметром 80 мм | | 7,71 | | 0,59 |
| 116.3 | диаметром 100 мм | | 10,98 | | 0,84 |
| 117 | Закрытие или открытие задвижки в колодце | задвижка | | Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика. | |
| 117.1 | диаметром 50 мм | | 5,75 | | 0,44 |
| 117.2 | диаметром 80 мм | | 6,41 | | 0,49 |
| 117.3 | диаметром 100 мм | | 6,93 | | 0,53 |
| 118 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях | задвижка | | Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. | |
| 118.1 | диаметром 50 мм | | 1,12 | | 0,086 |
| 118.2 | диаметром 80 мм | | 1,26 | | 0,096 |
| 118.3 | диаметром 100 мм | | 1,33 | | 0,104 |
| 119 | Ремонт задвижек | задвижка | | Замена сальниковой набивки | |
| 119.1 | диаметром 50 мм | | 9,15 | | 0,7 |
| 119.2 | диаметром 80 мм | | 10,33 | | 0,79 |
| 119.3 | диаметром 100 мм | | 12,16 | | 0,93 |
| 120 | Установка поливочных вентиляей | вентиль | 2,88 | Установка поливочного вентиля | 0,22 |
| 121 | Замена вентиля | вентиль | | Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений | |
| 121.1 | диаметром 15 мм | | 9,28 | | 0,71 |
| 121.2 | диаметром 20 мм | | 9,68 | | 0,74 |
| 121.3 | диаметром 25 мм | | 10,20 | | 0,78 |
| 121.4 | диаметром 32 мм | | 10,72 | | 0,82 |
| 121.5 | диаметром 50 мм | | 11,24 | | 0,86 |
| 136 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | сифон | 8,54 | Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место. | 0,42 |
| 137 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 4,07 | Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка. | 0,2 |
| 147 | Зачеканка стыков | стык | | Укладка колец каболки. Обмазка раствором. Зачеканка. | |
| 147.1 | диаметром до 50 мм | | 8,14 | | 0,4 |
| 147.2 | диаметром до 100 мм | | 13,22 | | 0,65 |
| 148 | Установка заглушек | шт. | | Приварка фланцев. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами | |
| 148.1 | диаметром 50 мм | | 16,07 | | 0,79 |
| 148.2 | диаметром 80 мм | | 18,31 | | 0,9 |
| 148.3 | диаметром 100 мм | | 21,57 | | 1,06 |
| 149 | Замена фасонных частей диаметром до 50 мм | фас. часть | 18,72 | Снятие и установка с заделкой раструбов | 0,92 |
| 152 | Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | прибор | 33,98 | Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора. | 1,67 |
| 153 | Установка раковины | прибор | 10,99 | Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления. | 0,54 |
| 154 | Установка трапа диаметром 50 мм | шт | 10,17 | Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков | 0,5 |
| 155 | Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 5,09 | Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка. | 0,25 |
| 156 | Установка смесителя для ванны | шт | 13,63 | Установка смесителя | 0,67 |
| 157 | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 4,07 | Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления. | 0,2 |
| 158 | Установка креплений для умывальников и моек | шт | 6,51 | Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления. | 0,32 |
| 159 | Резка труб | резка | | Разметка и резка труб | |
| 159.1 | диаметром до 25 мм | | 1,22 | | 0,06 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|-------|--|------|
| 159.2 | диаметром до 32 мм | | 1,42 | | 0,07 |
| 159.3 | диаметром до 50 мм | | 2,24 | | 0,11 |
| 160 | Сварка труб в стык | стык | | Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его. | |
| 160.1 | диаметром до 50 мм | | 9,32 | | 0,47 |
| 160.2 | диаметром до 100 мм | | 14,24 | | 0,7 |
| 161 | Нарезка внешней резьбы на трубах | конец | | Нарезка внешней резьбы | |
| 161.1 | диаметром до 25 мм | | 3,05 | | 0,15 |
| 161.2 | диаметром до 32 мм | | 4,27 | | 0,21 |
| 161.3 | диаметром до 50 мм | | 6,71 | | 0,33 |
| 162 | Гнутье трубы | изгиб | | Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом | |
| 162.1 | диаметром до 15 мм | | 1,42 | | 0,07 |
| 162.2 | диаметром до 25 мм | | 1,83 | | 0,09 |
| 162.3 | диаметром до 32 мм | | 2,24 | | 0,11 |
| 163 | Приварка фланцев | фланец | | Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его. | |
| 163.1 | диаметром до 50 мм | | 11,80 | | 0,58 |
| 163.2 | диаметром до 100 мм | | 16,89 | | 0,83 |
| 164 | Приварка отводов | отвод | | Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварки отвода. | |
| 164.1 | отводы диаметром 50 мм | | 11,80 | | 0,58 |
| 164.2 | отводы диаметром 100 мм | | 17,70 | | 0,87 |
| 165 | Установка накладной муфты | муфта | | Приварка упорных колец. Установка муфты. | |
| 165.1 | диаметром до 100 мм | | 59,81 | | 2,94 |
| 165.2 | диаметром до 150 мм | | 61,65 | | 3,03 |
| 166 | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке | фас. часть | | Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. | |
| 166.1 | отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 32 мм | | 6,71 | Проверка герметичности соединений. | 0,33 |
| 166.2 | отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 50 мм | | 7,73 | | 0,38 |
| 166.3 | отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 100 мм | | 14,24 | | 0,7 |
| 166.4 | тройник диаметром до 32 мм | | 9,77 | | 0,48 |
| 166.5 | тройник диаметром до 50 мм | | 11,19 | | 0,55 |
| 166.6 | тройник диаметром до 100 мм | | 20,96 | | 1,03 |
| 166.7 | крестовина диаметром до 32 мм | | 13,22 | | 0,65 |
| 166.8 | крестовина диаметром до 50 мм | | 15,06 | | 0,74 |
| 166.9 | крестовина диаметром до 100 мм | | 28,89 | | 1,42 |
| 167 | Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 2,03 | Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды | 0,1 |
| 190 | Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей | свищ | 16,28 | Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. Приварка гайки, завертывание болта в гайку. | 0,8 |
| 193 | Снятие ванны | прибор | 45,98 | Отсоединение старого прибора | 2,26 |
| 194 | Установка ванны | прибор | 56,36 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 2,77 |
| 195 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 30,31 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 1,49 |
| 196 | Снятие унитаза типа "Компакт" | прибор | 20,96 | отсоединение старого прибора | 1,03 |
| 197 | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 15,67 | Установка смесителя | 0,77 |
| 198 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 28,69 | Установка смесителя | 1,41 |
| 199 | Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 6,71 | Снятие старого смесителя. | 0,33 |
| 200 | Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 7,93 | Снятие старого смесителя. | 0,39 |
| 201 | Снятие смесителя для ванны | шт. | 12,82 | Снятие старого смесителя | 0,63 |
| 202 | Снятие полотенцесушителя | прибор | 8,54 | Отсоединение старого прибора. | 0,42 |

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|---|------|
| 203 | Установка полотенцесушителя | прибор | 19,53 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 0,96 |
| 204 | Снятие сифона | прибор | 4,48 | Демонтаж сифона | 0,22 |
| 205 | Установка умывальника из искусственного камня | прибор | 33,37 | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе | 1,64 |
| 206 | Установка мойки на одно отделение | прибор | 28,08 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 1,38 |
| 207 | Установка мойки на два отделения | прибор | 34,99 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 1,72 |
| 208 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 10,58 | Снятие смесителя | 0,52 |
| 209 | Снятие вентильной головки | шт. | 2,03 | Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. | 0,1 |
| 210 | Прочистка душевой сетки | шт. | 1,63 | Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место. | 0,08 |
| 211 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя. | шт | 0,81 | Снятие сеточки. Очистка. Установка на место. | 0,04 |
| 212 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 6,51 | Разборка трубопровода. | 0,32 |
| 213 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые Диаметром: | м | | Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода. | |
| 213.1 | до 15 мм | | 25,84 | | 1,27 |
| 213.2 | до 32 мм | | 26,86 | | 1,32 |
| 213.3 | до 63 мм | | 29,30 | | 1,44 |
| 213.4 | до 100 мм | | 32,35 | | 1,59 |
| 214 | Прокладка труб из полипропилена Диаметром трубопровода: | м | | Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. | |
| 214.1 | 15 мм | | 24,21 | | 1,19 |
| 214.2 | 20 мм | | 23,40 | | 1,15 |
| 214.3 | 25 мм | | 18,51 | | 0,91 |
| 214.4 | 32 мм | | 14,85 | | 0,73 |
| 214.5 | 50 мм | | 17,90 | | 0,88 |
| 215 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб Диаметром: | м | | Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. | |
| 215.1 | 20 мм | | 36,62 | | 1,8 |
| 215.2 | 25 мм | | 29,09 | | 1,43 |
| 215.3 | 32 мм | | 23,60 | | 1,16 |
| 215.4 | 40 мм | | 22,99 | | 1,13 |
| 216 | Смена сгонов При диаметре трубопровода: | шт | | Разъединение сгона. Соединение нового сгона. | |
| 216.1 | до 15 мм | | 4,07 | | 0,2 |
| 216.2 | до 20 мм | | 5,90 | | 0,29 |
| 216.3 | до 32 мм | | 9,77 | | 0,48 |
| 229 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 7,93 | Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом. | 0,39 |
| 230 | Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 3,87 | Укладка трубы | 0,19 |
| 231 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой(полипропиленовой) трубе | прибор | 24,01 | Снятие старого, установка нового полотенцесушителя | 1,18 |
| 232 | Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам. | фильтр | 5,90 | Снятие фильтра. Установка фильтра. | 0,29 |
| 233 | Установка смывного бачка | бочек | 13,22 | Установка и присоединение смывного бачка с креплением | 0,65 |
| 234 | Установка сифона к санитарному прибору | сифон | 10,17 | Установка сифона с присоединением и заделкой раструба. | 0,5 |
| 235 | Прочистка фильтра на стиральной машине | фильтр | 8,54 | Отсоединение фильтрующего элемента, прочистка и установка его на место. | 0,42 |
| 236 | Смена картриджа в смесителе. | картридж | 2,44 | Смена картриджа в смесителе. | 0,12 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------|--|------|
| 237 | Установка сгонов | сгон | | Соединение сгонов | |
| 237.1 | при диаметре трубопровода до: 15 мм | | 3,46 | | 0,17 |
| 237.2 | 20 мм. | | 5,09 | | 0,25 |
| 237.3 | 32 мм. | | 6,71 | | 0,33 |
| 238 | Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя, | полотенцесушитель | 6,71 | Откручивание муфты, контргайки. Перепаковка, Закручивание муфты, контргайки. | 0,33 |
| 239 | Перепаковка соединительных частей сифона | сифон | 5,09 | Разборка сифона. Замена уплотнительных колец. Сборка сифона. | 0,25 |
| 241 | Смена эксцентрика к смесителю, эксцентрик | | 5,49 | Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика | 0,27 |
| 242 | Поджатие гайки на смесителе, сифоне | гайка | | Поджатие гайки до устранения течи | |
| 242.1 | Сифон | | 1,63 | | 0,08 |
| 242.2 | Смеситель | | 2,85 | | 0,14 |
| 243 | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу | унитаз | 5,49 | Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. | 0,27 |
| 243.1 | При необходимости спиливания болтов к норме времени добавлять | | 6,71 | Установка новых болтов. Открытие воды | 0,33 |
| 244 | Смена гофры | гофра | 2,24 | Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место | 0,12 |
| 246 | Смена шланга душа смесителя для ванной | шланг | 1,45 | | 0,08 |
| 247 | Установка и замена тройника для стиральной машины | тройник | | Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). | |
| 247.1 | Установка тройника для стиральной машины | | 10,36 | Проверка отсутствия течи. | 0,57 |
| 247.2 | Замена тройника для стиральной машины | | 16,72 | | 0,92 |
| 248 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки. | свищ | | Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладки по месту установки. | |
| 248.1 | При диаметре трубопровода, мм до: 50 | | 12,18 | | 0,67 |
| 248.2 | 80 | | 14,90 | Приварка накладки. Проверка на наличие течи | 0,82 |
| 248.3 | 100 | | 18,17 | | 1,00 |
| 249 | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета | бачок | 16,72 | Перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи | 0,92 |

11. Электромонтажные работы

| | | | | | |
|----|---|------------|-------|--|------|
| 1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 35,50 | Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование | 1,8 |
| 3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт. | 13,02 | Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование | 0,66 |
| 4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт. | 16,57 | Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование | 0,84 |
| 5 | Установка потолочного патрона | шт. | 11,44 | Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой | 0,58 |
| 6 | Установка настенного патрона | шт. | 16,37 | Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой | 0,83 |
| 7 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 28,79 | Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование | 1,46 |
| 8 | Установка подвесного патрона | патрон | 17,55 | Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности | 0,89 |
| 9 | Установка подвесного светильника | светильник | 23,67 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности | 1,2 |
| 10 | Установка светильника типа «Бра» | шт. | 28,00 | Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности | 1,42 |
| 11 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт. | 31,55 | Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование | 1,6 |
| 13 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 39,25 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой | 1,99 |
| 14 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном | крюк | 9,86 | Установка и заделка крюка | 0,5 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------------|-------|---|------|
| | основании или в готовые гнезда бетонных оснований | | | | |
| 15 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 20,90 | Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка | 1,06 |
| 16 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 20,12 | Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка | 1,02 |
| 17 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 17,95 | Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование | 0,91 |
| 18 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 3,35 | Пробивка борозд с зачисткой поверхности | 0,17 |
| 19 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 6,71 | Пробивка борозд с зачисткой поверхности | 0,34 |
| 20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 1,18 | Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления | 0,06 |
| 21 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 2,17 | Отсоединение проводов. Снятие светильника | 0,11 |
| 22 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 8,28 | Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика | 0,42 |
| 23 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | плита | 96,63 | Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля | 4,9 |
| 25 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома | прибор | 35,50 | Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата | 1,8 |
| 26 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | прибор | 27,61 | Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата | 1,4 |
| 27 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 25,64 | Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование | 1,3 |
| 28 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 35,50 | Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов | 1,8 |
| 30 | Замена галогеновых светильников | шт. | 57,19 | Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов | 2,9 |
| 31 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 59,16 | Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам | 3 |
| 32 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт. | 7,89 | Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети | 0,4 |
| 33 | Установка автоматов квартирных | автомат | 9,66 | Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование | 0,49 |
| 34 | Замена автоматов квартирных | автомат | 13,80 | Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов | 0,7 |
| 35 | Смена провода сечением 2 х 2,5 кв.мм при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 9,86 | Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд | 0,5 |
| 36 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 16,14 | Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование | 0,82 |
| 37 | Перекидка проводов | одна перекидка | 57,19 | Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов | 2,9 |
| 39 | Установка блока выключатель + переключатель + розетка | блок | 36,48 | Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование | 1,85 |
| 40 | Смена блока выключатель + переключатель + розетка | блок | 29,58 | Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением | 1,5 |
| 41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 31,55 | Пробивка гнезда. Установка розетки с подключением | 1,6 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------|-------|---|------|
| 42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 21,69 | Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение | 1,1 |
| 43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | м | 7,30 | Разметка и пробивка. Укладка провода с заделкой борозд. | 0,37 |
| 44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м | 10,45 | Разметка и пробивка. Укладка провода с заделкой борозд. | 0,53 |
| 45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 6,51 | Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода | 0,33 |
| 47 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | коробка | 51,87 | Крепление коробки. Присоединение. | 2,63 |
| 48 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | коробка | 56,21 | Пробивка гнезд. Установка коробки. | 2,85 |
| 49 | Установка и подключение контура заземления в частных домах | м | | Крепление шины заземления | |
| 49.1. | по бетонной крепи | | 5,72 | | 0,29 |
| 49.2 | по установленным конструкциям | | 2,37 | | 0,12 |
| 53 | Укрепление розетки | шт | 0,79 | Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место. | 0,04 |
| 54 | Смена провода при открытой электропроводке | м | 4,93 | Снятие старого, установка нового провода. Подключение. | 0,25 |
| 55 | Ремонт электрического звонка | шт | 3,75 | Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения. | 0,19 |
| 56 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт | 0,20 | Вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового. | 0,01 |
| 58 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шрупах | шт | 25,05 | При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плафона. | 1,27 |
| 59 | Снятие светильников с лампами накаливания | шт | 1,38 | Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. | 0,07 |
| 60 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлений отверстий : | комплект | | | |
| 60.1 | в бетоне | | 24,98 | | 1,12 |
| 60.2 | в металле, пластике | | 24,53 | | 1,1 |
| 61 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением | комплект | 30,37 | Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. | 1,54 |
| 63 | Замена модуля управлением освещением | прибор | 10,45 | Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением. | 0,53 |
| 64 | Замена чугунной комфорки электроплиты, конфорки | конфорка | 13,80 | Отсоединение конфорки, зануляющей шины, траверсы. Снятие конфорки. Установка конфорки. Присоединение траверсы, зануляющей шины и провода. Проверка на работоспособность | 0,7 |
| 65 | Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты, ТЭН | ТЭН | 10,26 | Отключение от ТЭН проводов. Снятие неисправного ТЭН. Установка исправного ТЭН, подключение его. Сборка плиты в обратной последовательности. Проверка на работоспособность. | 0,46 |
| 66 | Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты, терморегулятор | терморегулятор | 17,16 | Снятие экрана переключателя, провода на термостате. Отсоединение термостата. Снятие фиксирующего зажима термочувствительности элемента, задней крышки, капиллярной трубки с термочувствительным элементом. Установка нового термостата и подсоединение в обратной последовательности. Проверка работоспособности. | 0,87 |
| 67 | Замена переключателя мощности электроплиты, переключатель | переключатель | 14,79 | Снятие с переключателя ручки (либо ручки вместе с тягой), переключателя. В обратной последовательности установка и подключение переключателя, сборка плиты. Проверка на работоспособность. | 0,75 |
| 68 | Замена стекла жарочного шкафа электроплиты, стекло | стекло | 5,13 | Снятие дверки жарочного шкафа. Снятие старого и установка нового стекла. Установка дверки на место. Проверка работоспособности. | 0,26 |
| 69 | Замена вилки штепсельного разъема электроплиты, разъем | разъем | 7,30 | Разборка вилки. Отсоединение жил кабеля. Присоединение жил к новой вилке. Сбор вилки. Проверка работоспособности. | 0,37 |
| 70 | Замена розетки 5А электроплиты, розетка | розетка | 1,97 | Замена розетки. Проверка работоспособности | 0,1 |
| 71 | Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты , ручка | ручка | 4,93 | Снятие старой и установка новой ручки дверки жарочного шкафа. Проверка работоспособности. | 0,25 |
| 72 | Замена сигнальной арматуры электроплиты, арматура | арматура | 5,58 | Отсоединение токоведущих проводов, откручивание винтов крепления арматуры. Снятие старой и установка новой сигнальной арматуры. Проверка работоспособности. | 0,25 |

| | | | | | |
|------|--|--------------|-------|--|------|
| 73 | Замена ручки переключателя электроплиты, ручка | ручка | 8,28 | Снятие ручки переключателя. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности. | 0,42 |
| 75 | Проверка технического состояния электроплиты, электроплита | электроплита | 11,15 | Проверка с помощью тестера и визуально исправность и целостность установленных элементов электроплиты. Определение неисправности. | 0,5 |
| 78 | Демонтаж электрозвонка. | электрозвон | 2,37 | Отсоединение от сети. Снятие электрозвонка. Изоляция провода. | 0,12 |
| 79 | Смена кнопки электрозвонка | электрозвон | 3,35 | Отсоединение от сети. Смена кнопки электрозвонка. | 0,17 |
| 80 | Укладка кабеля в кабельный канал | м | 1,58 | Укладка кабеля в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах). | 0,08 |
| 81 | Демонтаж патрона. | патрон | | Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие креплений и патрона. | |
| 81.1 | Потолочного | | 6,51 | | 0,33 |
| 81.2 | Настенного | | 4,93 | | 0,25 |
| 82 | Демонтаж подвесного патрона | патрон | 8,28 | Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие патрона с крюка. | 0,42 |
| 83 | Смена лампы в светильнике | лампа | | Смена лампы в светильнике. | |
| 83.1 | лампы накаливания | | 0,39 | | 0,02 |
| 83.2 | люминесцентной лампы | | 1,58 | | 0,08 |
| 84 | Укрепление выключателя освещения | выключатель | 0,79 | Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место. | 0,04 |
| 87 | Замена сетевого кабеля электроплиты. | кабель | 4,93 | Отключение вилки. Отсоединение кабеля от вилки и клеммы присоединения к плите, установка нового кабеля. Присоединение кабеля к вилке и плите. Проверка работоспособности электроплиты и отсутствия короткого замыкания.) | 0,25 |
| 91 | Установка духового шкафа. | шкаф | 8,28 | Установка шкафа, подключение к электросети) | 0,42 |
| 94 | Смена энергосберегающих ламп. | лампа | 0,39 | | 0,02 |
| 95 | Поджатие контактов в розетке, выключателе | прибор | 1,57 | | 0,08 |

12. Другие виды работ

| | | | | | |
|------|---|----------|------|---|-------|
| 26 | Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную | м3 | 5,74 | Дозировка составляющих.Перемешивание песка с цемента. Затворение составляющих известковым молоком или водой. | 0,35 |
| 27 | Приготовление цементно-известкового легкого раствора вручную | м3 | 5,74 | Дозировка составляющих.Перемешивание песка с цемента. Затворение составляющих известковым молоком или водой. | 0,35 |
| 28 | Приготовление цементного раствора | м3 | 5,74 | Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих водой | 0,35 |
| 29 | Приготовление тяжелого бетона | м3 | 8,53 | Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом. | 0,52 |
| 37 | Замена элемента питания пожарного извещателя | шт | 1,35 | Снятие корпуса. Замена элемента питания. Установка корпуса на место | 0,082 |
| 38 | Установка потолочного пожарного извещателя | шт | | Сверление отверстий. Крепление основания. Сборка извещателя. | |
| | при сверлении отверстий: | | | | |
| 38.1 | в железобетонных отверстиях | | 8,20 | | 0,5 |
| 38.2 | в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях | | 5,58 | 0,34 | |
| 39 | Проведение обследования и консультация специалиста** | обследо- | | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ. | |
| 39.1 | Консультация и обследование электриком | вание | 8,42 | | 0,25 |
| 39.2 | Консультация и обследование сантехником | | 9,52 | | 0,25 |
| 39.3 | Консультация и обследование другими специалистами | | 5,80 | | 0,17 |

** Услугу "Вызов, проведение обследования и консультация специалиста" применять только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а договор на выполнение работ не заключается и дальнейшие работ (услуги) выполняются нанимателем (собственником) жилого помещения (квартиры) самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций. Если после проведения консультации (обследования) заключен договор и работы (услуги) выполняются жилищно-ремонтным эксплуатационным предприятием, плата за вызов специалиста с нанимателя (собственника) жилого помещения не взимается или учитывается в качестве авансового платежа.